

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45331110-0	Instalowanie kotłów
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI:	WYMIANA KOTŁA C.O. NA KOCIOŁ NA ZGAZOWANIE DREWNA
ADRES INWESTYCJI:	Pożarów 4 NR INW. 110/65
NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwo Krzystkowice
ADRES INWESTORA:	66-010 Nowogród Bobrz. ul. Leśna 1

BRANŻE: Budowlano-Sanitarno-Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Radosław Wiekiera

DATA OPRACOWANIA: 05.2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski został sporządzony w oparciu o ogólnopolskie średnie kosztorysowe stawki robocizny oraz średnie wskaźniki narzutów ogłoszonych w ogólnopolskiej bazie cen w budownictwie INTERCENBUD (baza realnych cen do kosztorysów) - II kw. 2024 r. oraz dostępne ceny rynkowe.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

WYMIANA KOTŁA C.O. NA KOCIOŁ NA ZGAZOWANIE DREWNA W BUDYNKU MIESZKALNYM - POŻARÓW 4 NR INW. 110/65

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	STWiOR	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	kalk. własna		Demontaż wszystkich przeznaczonych do utylizacji urządzeń oraz instalacji kotłowni wraz z utylizacją. (kocioł, wkład kominowy, pompy, naczynie wzbiorcze, podgrzewacz cwu, rury, armatura, izolacje cieplne itp.)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	45453000-7		Roboty budowlane			
2 d.2	KNNR-W 3 1208-01		Zmywanie ścian i sufitów	m2		
			$1,83 * (4,97 * 2 + 3,83 * 2) + 4,97 * 3,83$	m2	51,243	
					RAZEM	51,243
3 d.2	KNR-W 4-01 0331-05		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
			$(3,14 * 0,1 * 0,1) * 0,59$	m3	0,019	
					RAZEM	0,019
4 d.2	KNR 7-28 0305-03		Przetarcie tynków	m2		
			poz.2	m2	51,243	
					RAZEM	51,243
5 d.2	KNR 7-28 0306-02		Dwukrotne malowanie tynków farba emulsyjna	m2		
			poz.2	m2	51,243	
					RAZEM	51,243
6 d.2	KNR 2-15 0220-04		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.2	KNR 7-28 0209-11 analogia		Skucie posadzki pod montaż kanalizacji sanitarnej	m		
			$3,6 + 2,2 + 2,0 + 0,7$	m	8,500	
					RAZEM	8,500
8 d.2	KNR 4-01 0102-02		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
			$0,84 * 0,84 * 1,0$	m3	0,706	
					RAZEM	0,706
9 d.2	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			$0,84 * 0,84 * 0,1$	m3	0,071	
					RAZEM	0,071
10 d.2	KNNR 2 0301-03 z.sz.5 analogia		studnia schładzająca ściany z bloczków betonowych - objętość do 1 m3 w jednym miejscu	m3		
			$0,12 * (0,84 * 4) * 1,0$	m3	0,403	
					RAZEM	0,403
11 d.2	KNR 7-07 0101-01		Dostawa i montaż pompy odwadniającej studnię schładzającą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12 d.2	KNR 2-05 1008-01		Wyłaz z blachy ryflowanej	m2		
			$0,84 * 0,84$	m2	0,706	
					RAZEM	0,706
13 d.2	KNR-W 4-01 0106-04		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		

WYMIANA KOTŁA C.O. NA KOCIOŁ NA ZGAZOWANIE DREWNA W BUDYNKU MIESZKALNYM - POŻARÓW 4 NR INW. 110/65

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	STWiOR	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.7 * 0,2 * 0,7	m3	1,190	
					RAZEM	1,190
14 d.2	KNNR 4 1411-01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m3		
			poz.7 * 0,2 * 0,1	m3	0,170	
					RAZEM	0,170
15 d.2	KNNR 4 0203-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
			poz.7	m	8,500	
					RAZEM	8,500
16 d.2	KNR-W 2-15 0112-03 z.sz.3.3. 9903-1		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotłownie itp.	m		
			1,8 + 2,0	m	3,800	
					RAZEM	3,800
17 d.2	KNNR 4 0136-04		Zawory czterpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.2	KNNR 4 0216-02		Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm	szt.		
			1 + 1	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.2	KNNR 2 1201-01		Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m3		
			(3,6 + 2,2 + 2,0 + 0,7) * 0,2 * 0,2 + 0,84 * 0,84 * 0,2	m3	0,481	
					RAZEM	0,481
20 d.2	KNNR 2 1202-02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2		
			poz.7 * 0,2	m2	1,700	
					RAZEM	1,700
3	45331110-0		Technologia kotłowni			
21 d.3	KNR 0-35 0225-03 analogia		Dostawa i montaż kotła opalanego drewnem o mocy 23 kW z wyposażeniem w : Pogodowy zestaw sterujący, termostat programowalny bezprzewodowy, czujnik temperatury pokojowej z regulacją, czujnik c.w.u., czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik spalin	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.3	kalkulacja własna		Dostawa i montaż wkładu kominowego okrągłego kwaso - żaroodpornego o wymiarach 130 mm, grubość blachy 1,0 mm + czopuch kwaso - żaroodporny dn 130 mm, grubość blachy 1.0 mm	m		
			9 + 1,1	m	10,100	
					RAZEM	10,100
23 d.3	KNR 2-17 0113-02 z.o.3.3. 9903 z.o.3.7. 9906 -1		Kanał wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
			2 * 3,14 * 0,1 * 3,0	m2	1,884	
					RAZEM	1,884
24 d.3	KNR 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9903		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - w obiektach modernizowanych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

WYMIANA KOTŁA C.O. NA KOCIOŁ NA ZGAZOWANIE DREWNA W BUDYNKU MIESZKALNYM - POŻARÓW 4 NR INW. 110/65

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	STWiOR	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	KNNR 4 0508-01		Zasobniki ciepła o pojemności 400 dm3	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
26 d.3	KNR 0-35 0121-08	STWiOR dział VII.4;	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. 200 dm3	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.3	KNNR 4 0511-04		Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej 200 dm3	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.3	KNR 0-35 0221-13		Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 dm3	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.3	KNNR 4 0514-01		Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 50 mm	m		
			0,8 * 2	m	1,600	
					RAZEM	1,600
30 d.3	KNR 0-35 0208-01		Termo regulator - układ mieszający z pompą elektroniczną	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.3	KNR 0-35 0208-01		Pompa obiegowa c.o. 25/1-6 wraz z podejściem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.3	KNR 0-35 0208-01		Pompa ładująca zbiornik cwu wraz z podejściem 15/1-4	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.3	KNR 0-31 0307-02		Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym; śr. nominalna gniazd zaworów 20 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.3	KNR 0-35 0216-04		Grupa bezpieczeństwa dn 1/2", po = 1,5 bar	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.3	KNR 0-35 0217-02 analogia		Zawór upustowy bezpieczeństwa termicznego z automatycznym napełnieniem śr. nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.3	KNR 2-15 0112-01 analogia		Reduktor ciśnienia wody dn 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.3	KNR 0-35 0217-05		Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.3	KNR 0-35 0217-04		Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm	szt.		

WYMIANA KOTŁA C.O. NA KOCIOŁ NA ZGAZOWANIE DREWNA W BUDYNKU MIESZKALNYM - POŻARÓW 4 NR
INW. 110/65

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	STWiOR	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
39 d.3	KNR 0-35 0217-03		Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
40 d.3	KNR 0-35 0217-02		Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
41 d.3	KNR 0-35 0217-05		Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.3	KNR 0-35 0217-04		Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.3	KNR 0-35 0217-03		Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
44 d.3	KNR 0-35 0217-02		Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
45 d.3	KNR 0-35 0216-12		Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
46 d.3	KNR 0-35 0216-11		Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
47 d.3	KNR 0-35 0216-10		Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
48 d.3	KNR 0-35 0216-08		Termomanometry techniczne; śr. nom. 15 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
49 d.3	KNR 0-35 0215-09		Odpowietzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
50 d.3	KNR 0-35 0208-01		Pompa instalacji cyrkulacji cwu Z 20/4-3	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
51 d.3	KNR 0-35 0215-12		Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 20 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
52 d.3	KNR 0-35 0201-07		Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 35x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym w budynkach mieszkalnych	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000

WYMIANA KOTŁA C.O. NA KOCIOŁ NA ZGAZOWANIE DREWNA W BUDYNKU MIESZKALNYM - POŻARÓW 4 NR INW. 110/65

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	STWiOR	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3	KNR 0-35 0201-06		Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
			0,9 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 2,4 + 2,8 + 3,2	m	12,000	
					RAZEM	12,000
54 d.3	KNR 0-35 0201-05		Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
			1,6 + 1,9 + 1,6	m	5,100	
					RAZEM	5,100
55 d.3	KNR 0-35 0101-03		Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
			5,3	m	5,300	
					RAZEM	5,300
56 d.3	KNR 0-35 0231-01		Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			poz.52 + poz.53 + poz.54 + poz.55	m	40,400	
					RAZEM	40,400
57 d.3	KNR 0-35 0231-02		Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
			poz.56	m	40,400	
					RAZEM	40,400
58 d.3	KNR 0-35 0231-06		Próba na gorąco instalacji bez regulacji	szt.g rz.		
			10	szt.g rz.	10,000	
					RAZEM	10,000
59 d.3	KNR 0-35 0134-01		Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
60 d.3	KNR 0-35 0134-02		Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
61 d.3	KNR 0-34 0101-19 z.o.3.1. 9903 -1		Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm - w kotłowniach	m		
			poz.53	m	12,000	
					RAZEM	12,000
62 d.3	KNR 0-34 0101-10 z.o.3.1. 9903 -1		Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm w kotłowniach	m		
			poz.54	m	5,100	
					RAZEM	5,100
63 d.3	KNR 0-34 0101-19 z.o.3.1. 9903 -1		Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm - w kotłowniach	m		
			poz.52	m	18,000	
					RAZEM	18,000

WYMIANA KOTŁA C.O. NA KOCIOŁ NA ZGAZOWANIE DREWNA W BUDYNKU MIESZKALNYM - POŻARÓW 4 NR INW. 110/65

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	STWiOR	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.3	KNR 0-34 0101-06 z.o.3.1. 9903 -1		Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm w kotłowniach	m		
			poz.55	m	5,300	
					RAZEM	5,300
65 d.3	KNNR 4 0529-02		Uruchomienie kotłowni przez serwis producenta	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
66 d.3	kalk. własna		Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	45310000-3		Roboty elektryczne			
67 d.4	KSNR 5 0203-01		Montaż czujników i regulatorów	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
68 d.4	KNNR 5 0206-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na tynkowo	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
69 d.4	KNNR 5 1203-09		Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
			10	szt.ż ył	10,000	
					RAZEM	10,000
70 d.4	KNNR 5 0611-05		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
71 d.4	KNNR 5 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
			1	pomi ar	1,000	
					RAZEM	1,000
72 d.4	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000