

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ODNOWA I ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE STAWU W STRZELCACH MAŁYCH						
1	45230000-8		RENOWACJA STAWU			
1.1			Odmulenie stawu			
1	KNR 221		Oczyszczenie dna stawu z namulów	m ³		
d.1.	0102-0400					
1			1155<wg dokumentacji>	m ³	1155.000	
					RAZEM	1155.000
2	KNR 2-21		Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na odległość : do 5,0km (WYWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA)	m ³		
d.1.	0102-07					
1			1155<wg dokumentacji>	m ³	1155.000	
					RAZEM	1155.000
1.2			Renowacja skarp stawu			
3	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. zgarniaka 0,60 m ³ , z transportem urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowładowymi o ładowności ponad 5 do 10 t: grunt kat.I-II, formowanie skarp zakupioną ziemią urodzajną	m ³		
d.1.	0209-03					
2			197*1*0.2	m ³	39.400	
					RAZEM	39.400
4	KNNR 001		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznym	m ³		
d.1.	0408-0100					
2			39.40	m ³	39.400	
					RAZEM	39.400
5	KNR 201		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat.I-III	m ²		
d.1.	0506-0400					
2			1145	m ²	1145.000	
					RAZEM	1145.000
6	KNR 2-21		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1.	0401-05					
2			GÓRKA	m ²	1145.000	
					RAZEM	1145.000
2			NASADZENIA			
7	KNNR 10		Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.50 m i głęb. 0.50 m kat. gruntu I-III. Tawuła wczesna	szt.		
d.2	0604-03		143	szt.	143.000	
					RAZEM	143.000
8	KNNR 10		Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Lipa drobnolistna	szt.		
d.2	0604-07		5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
9	KNNR 10		Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Wierzba biała płacząca	szt.		
d.2	0604-07		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
3			MAŁA ARCHITEKTURA			
10	KNR 2-21		Montaż ławek wg. dokumentacji	szt.		
d.3	0607-01					
analogia			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
11	KNR 2-21		Montaż kosza ulicznego wg. dokumentacji	szt.		
d.3	0607-01					
analogia			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
12	KNR 2-02		Montaż tablicy informacyjnej wg. dokumentacji	szt.		
d.3	1220-01					
analogia			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
13	KNNR 6		Montaż słupków ulicznych wg. dokumentacji	szt.		
d.3	0702-01					
analogia			15	szt.	15.000	
					RAZEM	15.000