


## RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:50



UWAGA:  
ŁAWY POZ.5.2. ZBROJONE W SPOSÓB  
ANALOGICZNY DO ŁAWY POZ.5.1.

### UWAGA:

1. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY NA BIEŻĄCO ANALIZOWAĆ STAN I RODZAJ GRUNTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WYKOPACH FUNDAMENTOWYCH. W RAZIE POJAWIENIA SIĘ ROZBIEŻNOŚCI W STOSUNKU DO ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTOWANIA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I ZAPEWNIĆ NADZÓR GEOTECHNICZNY.
2. NIEDOPUSZCZALNE JEST OKRESOWE ZALEWANIE DNA WYKOPU WODAMI OPADOWYMI. W RAZIE POTRZEBY NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODWODNIENIA MIEJSCOWE. OSTATNIĄ WARSTWĘ GRUNTU GR.15-20cm USUNĄĆ BEZPOŚREDNIO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UKŁADANIA CHUDEGO BET.
3. POD FUNDAMENTAMI UŁOŻYĆ NA GRUNCIE NOŚNYM WARSTWĘ WYPEŁNIAJĄCĄ Z CHUDEGO BETONU C8/10, KTÓREJ WIERZCH WINIEN OSI RÓWNY PROJEKTOWANEJ RZĘDNEJ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW.
4. WSZYSTKIE FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA TEJ SAMEJ WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ
5. FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z BETONU C20/25, W6
6. OTULENIE ZBROJENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH STYKAJĄCYCH SIĘ Z GRUNTEM MIN.5cm
7. FUNDAMENTY IZOLOWAĆ PRZECIWWILGOCIOWO I ANTYKOROZYJNIE

### LEGENDA:

- ▤ - FUNDAMENTY ISTNIEJĄCE
- ▨ - PROJEKTOWANE MURY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17				
TYTUŁ RYS.	RZUT FUNDAMENTÓW			SKALA
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY			1:50
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE			NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL.LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)			1
AUTORZY PROJEKTU	MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK upr.UAN 7342-29/92			DATA
	INŻ. DANUTA KMIĘCIK-BARTKOWIAK upr.84/81/Pw			PODPIS
				12.2018
				12.2018