

RZUT KONSTRUKCJI STROPU

SKALA 1:50

POZ.3. STROP TERIVA 4.0/1

POZ.3.1. BELKA STROPOWA TERIVA
- ROZPIĘTOŚĆ WG RYS. K-1


POZ.3.2. WIENIEC STROPOWY O SZEROKOŚCI 24cm
I WYSOKOŚCI 31cm. ZBROJENIE GŁÓWNE
Z CZTERECH PRĘTÓW $\phi 12$ mm DOŁEM I
2 $\phi 12$ mm GÓRĄ. STRZEMIONA $\phi 6$ mm CO
25cm. BETON C16/20.

POZ.3.3. WYLEWKA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 15cm
Z BETONU C16/20 ZBROJONA DOŁEM
SIATKĄ PRĘTÓW $\phi 12$ mm O OCZKACH
15x15cm.

UWAGA!

STROP NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
MONTAŻU PRODUCENTA.

SZCZEGÓŁY MONTAŻU STROPU TERIVA



PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH

MGR INŻ. MIROSŁAWA WITCZAK
63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17

TYTUŁ RYS.	RZUT KONSTRUKCJI STROPU	SKALA	
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	1:50	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL.LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	K-1	
AUTORZY PROJEKTU	MGR INŻ. MIROSŁAWA WITCZAK upr.UAN 7342-29/92	DATA	PODPIS
	INŻ. DANUTA KMIECIK-BARTKOWIAK upr.84/81/Pw	12.2018	
		12.2018	