


RZUT PIĘTRA
skala 1:150



0 1 2 4m



P3

NAWIERZCHNIA SPORTOWA MARMOLEUM SPORT gr. 4 mm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPR. gr. 6 cm
RURKI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
EKRAN
STYROPIAN AKUSTYCZNY $\Delta L_{WR} = 30$ dB, gr. 6 cm, $\lambda=0,04$ [W/mK]
FOLIA PE gr. 0,2 mm
STROP ŻELBETOWY MONOLIT WG PROJ. KONSTR.
TYNK CEM. - WAP. gr. 1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA gr. 3 mm
FARBA SILIKONOWA WG ARANŻACJI



P5

GRES BARWIONY W MASIE gr. 10 mm, R10, GAT. I,
WARSTWA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPR. gr. 6 cm
RURKI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
EKRAN
STYROPIAN AKUSTYCZNY $\Delta L_{WR} = 30$ dB, gr. 4 cm, $\lambda=0,04$ [W/mK]
FOLIA PE gr. 0,2 mm
STROP ŻELBETOWY MONOLIT WG PROJ. KONSTR.
TYNK CEM. - WAP. gr. 1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA gr. 3 mm
FARBA SILIKONOWA WG ARANŻACJI

0.00 = 211.83 m n.p.m.

| | | | |
|---|--|---|------------|
|  | | BIURO PROJEKTOWE 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12 tel. 058 681-37-67, 603 416-782 eltapro@wp.pl , www.eltapro.pl | |
| INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1 | | | |
| TEMAT: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej. | | | |
| ADRES: Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obręb 3, Kartuzy-M | | | |
| PROJEKTANT: | | SPRAWDZAJĄCY: | |
| <i>mgr inż. arch. Ireneusz Tackowiak</i> | | <i>mgr inż. arch. Sebastian Krefft</i> | |
| upr. bud. nr 248/POOKK/IV/2021 | | upr. bud. nr 253/POOKK/IV/2017 | |
| DATA: maj 2024 r. | | Skala 1:150 | NR RYS. |
| RZUT PIĘTRA - UKŁAD POSADZEK | | | A19 |