

ul. Mickiewicza, Chwaszczyno - nakładka bitumiczna

L.p	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	Ilość
1	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	2 550,00
3	Wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W 50/70 R1-2, średnia grubość 4cm	m ²	2 550,00
4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	2 550,00
5	Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 R1-2, średnia grubość 4cm	m ²	2 550,00