




LEGENDA (instalacja ogólna):


- ZK/g** – Złącze kontrolne w skrzynce probierczej GALMAR w gruncie.
- Uziom fundamentowy wykonany płaskownikiem ocynkowanym typu FeZn 30x4mm.
- Zwód poziomy niski z drutu FeZn fi 8 mocowany za pomocą uchwyłów do dachu
- Zwód pionowy niski z drutu FeZn fi 8, h=0,5 m

OPIS POŁĄCZEŃ:

- ① – Przewód odprowadzający jako drut typu FeZn 8 mm prowadzony w ścianie w części socjino-biurowej budynku w rurce osłonowej typu GROM, połączony z uziomem fundamentowym poprzez złącze kontrolne ZK.

Należy wyprowadzić instalację uziemiającą do pomieszczenia technicznego budynku łączenie elementów w gruncie wykonywać metodą spawania.



 Elbud-KNX INTELEKTYWNE KIEROWNIKI		ELBUD BELCHATÓW Sp. z o.o. 97-438 Rusiec . Dobrowa Ruszecka 50 A . www.elbud.com.pl	
WZÓRA INWENIERYJNA		DATA	
Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Erynie (dawna wieśka) gm. Belchatów, obr. 6 Dombrówko, dz. nr 86/3		Grudzień 2015	
INWESTOR		SPOŁKA	
Gmina Belchatów ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatów		1:100	
PROJEKTOWAŁ		INŻYNIER	
mgr inż. Tomasz Kaszicki upr. bud. LODO/278/PWODEN/3			
SPRAWOWAŁ			
mgr inż. Marcin Antoszyk upr. bud. LODO/2086/PWOD			
OPRACOWAŁ			
mgr inż. Jarosław Gęchala			
WZÓRA ODRZUTU		NR DZ.	
RZUT INSTALACJI UZIEMIĄCEJ I ODGROMOWEJ		05	
		P.B.	