


A	gont papowy
	papa podkładowa
	plyta OSB gr. 18,0mm
	izol. termiczna gr. 5,0cm
	łaty 9,0x9,0cm co 60,0cm
	izol. termiczna gr. 10,0cm
	dźwigary 2x10,0x18,0cm co 2,8m

B	
	Płytki ceram. / Gres wylewka cement. zbroj. gr. 6,0cm izol. termiczna (PIR) gr. 2,0cm folia izolacyjna płyta żelbetowa gr. 15,0cm tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

C	Płytki ceram. / Gres
	wylewka poziomująca gr. 1,0cm
	izol. akustyczna gr. 1,0cm
	plyta żelbetowa gr. 15,0cm
	tynek cem.-wap. gr. 1,5cm

D	
Płytki ceram. / Gres	
wylewka cement. zbroj. gr. 8,0cm	
izol. termiczna gr. 15,0cm	
folia izolacyjna	
podkład bet. B10 gr. 15,0cm	
podsyпка piaskowa gr. 15,0cm	



## SZCZEGÓŁ A

**PRZEKRÓJ**  
**B - B**  
**SKALA 1:50**

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO	
Pro-Architectura <sup>®</sup>	
97-400 Bełchatów , ul. Kwiatowa 6 , tel. 044 632 96 94 , fax. 044 632 60 40 kom. 501 096 327      web: www.pro-archi.pl	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	DATA
Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie (świetlica wiejska) gm. Bełchatów, obr. 6 Domiechowice, dz. nr 96/3	<b>Grudzień 2015</b>
INWESTOR	SKALA
Gmina Bełchatów ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów	<b>1:50</b>
PROJEKTOWAŁ	NR RYS.
mgr inż. arch. Tadeusz KĘDZIAK upr. bud. UAN.V.8388(1)88	<b>A-8</b>
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. arch. Elżbieta KUCHARCZYK upr. bud. GP. IV 7342/31/92	
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. Wojciech BIŃCZYK upr. bud. GP. IV 7342/79/98	
OPRACOWAŁ	
mgr inż. arch. Paweł KĘDZIAK	
NAZWA RYSUNKU	NR ARCH.
<b>PRZEKRÓJ B - B</b>	<b>1</b>
	STADIUM
	<b>P.B.</b>