


Odpyw ścieków do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez
studzienkę połączeniową Ø600



LEGENDA:

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
prowadzona w posadzce

K2 pion kanalizacji sanitarnej

IV miejsce połączenia z głównym leżakiem kanalizacyjnym

----- Zmiana projektowa

- UWAGA:
- Część podziemną instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać przed wyłaniem płyty fundamentowej.
 - Przy każdym pionowym przejściu kanalizacji przez płytę fundamentową należy zastosować rurę ochronną o jedną średnie większą od średnicy przewodu.
 - Przejście między rurą ochronną a przewodem kanalizacyjnym wypełnić pianką niskorozprężną.
 - Przewody w ziemi układać w warstwie podbudowy pod płytę fundamentową, tak aby nie naruszyć warstw płyty.
 - Przewody w ziemi układać na zagęszczonej warstwie piasku gr. min. 10cm

INSTALACJA KANALIZACJI
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

TM - BUD			
PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE			
ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl			
INWESTYCJA	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie (świetlica)		
PROJEKT			
ADRES	gm. Bełchatów, obr. Domiechowice, dz. nr 96/3		
INWESTOR	Gmina Bełchatów		
DEVELOPER	97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13		
RYSUJEK	Instalacja kanalizacji sanitarnej		
DRAWING	- rzut parteru		
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Olejnik		
DESIGNED BY	LOD/2596/POOS/15		
BRANŻA / INDUSTRY	SKALA / SCALE	DATA / DATE	NR / No.
SANITARNA	1:100	maj 2021	S-3