Remont nawierzchni bitumicznej
w kk 4370

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**naprawa nawierzchni asfaltowej**			
1 d.1	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		(0.50+0.50)*2*37+(5.10+0.50+1.00+2.00+6.15)*2+5+(5.30+1.80)*2+(3.20+3.90)*2+(3.10+0.50)*2+(2.00+0.70)*2+(2.00+1.00)*2+(3.00+2.00)*2	m	165.500	
				RAZEM	**165.500**
2 d.1	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 26-75 pojazdów na godzinę	t		
		1.4*2.85	t	3.990	
				RAZEM	**3.990**
3 d.1	KNR 2-31 1004-08 z.o.2.13. 9902-01	Połączenie nawierzchni drogowej (starej z nową) smołą 26-75 pojazdów na godzinę	m^2		
		56.97	m^2	56.970	
				RAZEM	**56.970**
4 d.1	KNR AT-04 0203-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastiroc Agate) 26-75 pojazdów na godzinę	m^2		
		600*0.15	m^2	90.000	
				RAZEM	**90.000**
5 d.1		Utylizacja odpadów	m^3		
		5	m^3	5.000	
				RAZEM	**5.000**