

**KOSZTORYS ŚLEPY**  
**CPV 4500000-8**

**Przedmiot robót:**

Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Przemęcie oraz na budynku gospodarczym na plaży w Osłoninie

**Zamawiający:**

Gmina Przemęt  
64-234 Przemęt ul. Jagiellońska 8

**Wykonawca prac:**

**Rodzaj robót:**

ogólnobudowlane

---

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawił(a):

## Charakterystyka robót

Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Przemęcie

oraz na budynku gospodarczym na plaży w Osłoninie

Inwestor : Gmina Przemęt

ul. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

Zakres prac do wykonania

1.Przemęt - ściana na budynku Szkoły

-prace elektryczne związane z przygotowaniem ściany pod ekologiczny mural ( przełożenie instalacji odgromowej )

- prace elewacyjne związane z przygotowaniem ściany pod ekologiczny mural (przesunięcie urządzeń klimatyzacji , wykonanie gładzi gipsowej pod mural)

- wykonanie muralu

2.Osłonin - ściany na budynku gospodarczym

-prace elektryczne związane z przygotowaniem ścian pod ekologiczny mural ( przełożenie instalacji odgromowej , demontaż oświetlenia )

- prace elewacyjne związane z przygotowaniem ścian pod ekologiczny mural ( wykonanie gładzi gipsowej pod mural)

- wykonanie muralu

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
<b>Element robót: 1 PRZEMĘT- prace elewacyjne</b>				
1	<b>KNR 217 T0205/01</b> Przesunięcieurządzeń klimatyzacji	2,000 [szt]		
2	<b>KNR 518 T1601/07</b> Montaż instalacji odgromowej przewody odprowadzające na ścianach betonowych	22,000 [m]		
3	<b>NNRKB 202 T2609/08</b> Docieplanie ścian zew. budynków ochrona narożników wypukłych na styrop. z dod. wzmoc. jedną warstwą siatki	42,000 [m]		
4	<b>NNRKB 202 T2609/03</b> Docieplanie ścian zew. budynków z przyk.sty. i 1wars.siat. na ś.bocz. logii i z otw. o pow.bet.,otyn. z moz.szk.	15,000 [m2]		
5	<b>KNR 12 T0829/01</b> Szpachlowanie ścian 2x klejem krotność=2	131,720 [m2]		
6	<b>KNR 202 T0815/03</b> Gładzie gipsowe na ścianach betonowych wylewanych jednowarstwowe	131,720 [m2]		
7	<b>NNRKB 202 T1134/02</b> Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe	131,720 [m2]		
<b>Element robót: 2 PRZEMĘT - prace elektryczne</b>				
8	<b>KNRW 403 T1137/03</b> Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z betonu	10,000 [szt]		
9	<b>KNRW 403 T1139/06</b> Demontaż przewodów uziemionych i odgromowych z wsporników na ścianie ciąg pionowy z płaskownika o przekroju do 120 mm2	5,500 [m]		
10	<b>KW 01 T0101/01</b> Montaż instalacji odgromowej	1,000 [kpl]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
<b>Element robót: 3 PRZEMĘT - wykonanie muralu ekologicznego</b>				
11	<b>KW 01 T0101/01</b> Kalkulacja Własna Wykonanie muralu ekologicznego 174 m2	1,000 [kpl]		
<b>Element robót: 4 OSŁONIN - prace elewacyjne</b>				
12	<b>KNR 401 T1205/01</b> Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne	214,000 [m2]		
13	<b>NNRKB 202 T1134/02</b> Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe	214,000 [m2]		
14	<b>NNRKB 202 T2609/02</b> Docieplanie ścian zew. budynków ochrona narożników wypukłych na styrop. z dod. wzmoc. jedną warstwą siatki	194,000 [m]		
15	<b>NNRKB 202 T2609/06</b> Docieplanie ścian zew. budynków z przyk.sty. i 1wars.siat. na ś.bocz. logii i z otw. o pow.bet.,otyn. z moz.szk.	214,000 [m2]		
16	<b>KNR 202 T0815/03</b> Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych jednowarstwowe	214,000 [m2]		
17	<b>NNRKB 202 T1134/02</b> Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe	214,000 [m2]		
<b>Element robót: 5 OSŁONIN -prace elektryczne</b>				
18	<b>KNR 403 T1133/01</b> Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym - nakręcana	1,000 [szt]		
19	<b>KNR 403 T1143/02</b> Demontaż wysięgników na ścianie podłożu ceglane	1,000 [szt]		
20	<b>KNRW 403 T1137/03</b> Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z betonu	15,000 [szt]		
21	<b>KNRW 403 T1139/01</b> Demontaż przewodów uziemionych i odgromowych z wsporników na ścianie ciąg poziomy z płaskownika o przekroju do 120 mm2	10,000 [m]		

Przedmiot robót :Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Przemęcie  
:oraz na budynku gospodarczym na plaży w Ostoninie

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
<b>22</b>	<b>KW 01 T0101/01</b> Kalkulacja Własna Montaż instalacji odgromowej zejście porynnachi studnia ziemna	1,000 [kpl]		
<b>Element robót: 6 OSŁONIN - wykonanie muralu ekologicznego</b>				
<b>23</b>	<b>KW 01 T0101/01</b> Kalkulacja Własna wykonanie muralu ekologicznego 173 M 2	1,000 [kpl]		
	* Zakończenie wydruku			

## Tabela elementów scalonych

Przedmiot robót :Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Przemęcie  
:oraz na budynku gospodarczym na plaży w Osłoninie

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Netto	VAT	Razem	%
01	001 - 007	PRZEMĘT-prace elewacyjne				
02	008 - 010	PRZEMĘT -prace elektryczne				
03	011 - 011	PRZEMĘT - wykonanie muralu ekologicznego				
04	012 - 017	OSŁONIN - prace elewacyjne				
05	018 - 022	OSŁONIN -prace elektryczne				
06	023 - 023	OSŁONIN - wykonanie muralu ekologicznego				

Razem: