

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW I PRAC

SPIS

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	STOLARNIA - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SCENOGRAFII WYSTAWIENNICZEJ	1	37
2	SPICHLERZ - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SCENOGRAFII WYSTAWIENNICZEJ	38	78

WYKAZ

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość (razem)
1	STOLARNIA - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SCENOGRAFII WYSTAWIENNICZEJ		
1 d.1	Przeprowadzenie prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania posadowienia pod instalację wraz z przygotowaniem terenu w miejscu lokalizacji oraz wykonanie elementów posadowienia instalacji artystycznej.	kpl.	1,00
2 d.1	Zabezpieczenie podłóg teksturą malarsko-budowlaną wzmacnianą włóknami 16,13 x 12,2 m	m2	196,79
3 d.1	Łańcuchy stalowe na szer. 2,1 m w 3 rzędach mocowane linkami do sufitu wg dokumentacji projektowej	kpl.	1,00
4 d.1	Pokrycie posadzki z blachy ryflowanej łączonej na płasko z wy-kończeniem po obwodzie listwą rantową - krawędziową (guma lub tworzywo sztuczne)	m ²	31,00
5 d.1	Ścianki z pokryciem jednostronnym płytą MDF na stelażu stalowym lub drewnianym z poszpachlowaniem łączeń - przedścianką 42,0 x 2,72	m ²	114,24
6 d.1	Ścianki z pokryciem dwustronnym płytą MDF na stelażu stalowym lub drewnianym gr 20 cm z poszpachlowaniem łączeń - samonośne ścianki wolnostojące z wbudowaniem dodatkowych elementów pod elementy ekspozycji (2,19 x 2 + 0,6 x 2 + 5,6) x 2,72	m ²	30,41
7 d.1	Ścianki z pokryciem jednostronnym płytą MDF na stelażu stalowym lub drewnianym z poszpachlowaniem łączeń - przesłony okien mocowane do szpalet okiennych (1,6 x 2,6) x 11 + (1,8 x 2,6) x 1	m ²	50,44
8 d.1	Połączenie ścian modułowych szer. 200 cm wys. 272 cm, gr 50 cm (materiał zleceńodawcy) wraz z oczyszczeniem, uzupełnieniem ubytków i przygotowaniem powierzchni pod prace wykończeniowe	szt.	4,00
9 d.1	Dostawa i montaż lustra klejonego o wymiarach 1,44 x 2,15 m	szt.	1,00
10 d.1	Gabloty G1 o wymiarach: - 95 x 95 x 80 cm (4 szt) - 59 x 95 x 80 cm (1 szt) - 79 x 95 x 80 cm (1 szt) z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało szklona szkłem bezpiecznym laminowanym P4a (5 gablot) i zwykłym z pojemnikiem na absorbent podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
11 d.1	Gabloty G2 o wymiarach: - 109 x 95 x 80 cm (3 szt) oraz 59 x 95 x 80 cm (1 szt) - 69 x 95 x 80 cm (1 szt) - 79 x 95 x 80 cm (1 szt) z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało szklona szkłem bezpiecznym laminowanym P4a (2 gabloty) i zwykłym w pozostałych gablotach z pojemnikiem na absorbent (w 1 gablocie) podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej.	szt.	1,00
12 d.1	Gablota G3 o wymiarach 170 x 95 x 220 cm (1 szt.) z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało szklona szkłem bezpiecznym, podświetlone paskami LED	szt.	1,00
13 d.1	Gablota G4 o wymiarach 170 x 95 x 220 cm (1 szt.) z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało szklona szkłem bezpiecznym, podświetlone paskami LED - część gabloty - model zsyków wyceniona poniżej wg dokumentacji projektowej.	szt.	1,00
14 d.1	Konstrukcja z profili stalowych malowanych na biało zsyków sortowni o wymiarach w rzucie 787 x 410 cm oraz 787 x 456 cm na wysokości od 2,2 m do 3,63 m z naciągnięciem tkaniny banerowej w kolorze białym - część gablot G3 i G4 wg dokumentacji projektowej	szt.	2,00

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość (razem)
15 d.1	Mebel G5 o wymiarach 600 x 60 x 270 cm (1 szt.) z płyty meblowej MDF10- 18 mm niepalnej malowana na biało - wbudowane w ściankę elementy zabudowy meblowej (2x2 stanowiska edukacyjne - blat meblowy L=1,88 m – 2 szt, tablica na narzędzia i klucze) i siedziska (4 szt) ruchome z pianki poliuretanowej oraz 1 stanowisko edukacyjne ze stojem górnika (siedzisko z podokiennikiem L=1,44 m i wieszak na ubrania)	szt.	1,00
16 d.1	Gablota G6 o wymiarach fi = 130x80 cm z płyty meblowej MDF10- 18 mm niepalnej malowana na biało - podest okrągły pod makietę wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
17 d.1	Stelaż G7_1 z ledonem w kształcie koła o średnicy 130 cm z profili stalowych malowanych na czarno mocowany do sufitu z napisem "KWK KATOWICE ..." w wersji nieszczelnej (elementy świecą się osobno)	szt.	1,00
18 d.1	Stelaż G7_2 z ledonem w kształcie koła o średnicy 130 cm z profili stalowych malowanych na czarno mocowany do sufitu z napisem "FERDINANDGRUBE ..." w wersji nieszczelnej (elementy świecą się osobno) wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
19 d.1	Kraty nożycowe (harmonijkowe) o powierzchni ponad 3 m ² - kraty o wymiarach 133,5x270 cm malowane na kolor biały, mocowane do przedścianki za pomocą nadproża wg dokumentacji projektowej - elementy konstrukcji G8 (1,34 x 2,7) x 4 m	m ²	14,47
20 d.1	Kraty nożycowe(harmonijkowe) o powierzchni do 2 m ² - kraty o wymiarach 155 x 40 cm i 125,5 x 40 cm (4 szt) malowane na kolor biały, mocowane do przedścianki wg dokumentacji projektowej - elementy konstrukcji G8 (1,55 + 1,26 x 4) x 0,4 m	m ²	2,64
21 d.1	Gruntowanie podłogi preparatami akrylowymi - powierzchnie pionowe poz.22	m ²	161,00
22 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścianek z płyt MDF 51 + 110 m	m ²	161,00
23 d.1	Montaż i podłączenie urządzeń multimedialnych, monitorów, projektorów i głośników wraz z doprowadzeniem okablowania do tych urządzeń	kpl.	1,00
24 d.1	Podłączenie oświetlenia gablot i dekoracyjnego z doprowadzeniem okablowania	kpl.	1,00
25 d.1	Montaż i regulacja oświetlenia podstawowego z doprowadzeniem okablowania (lampy i szynoprzewody istniejące)	kpl.	1,00
26 d.1	Wykonanie aplikacji uruchamiającej projekcję i nagrania przez odwiedzającego po naciśnięciu przycisku na projekcji wraz z zapewnieniem sprzętu obsługującego aplikację	kpl.	1,00
27 d.1	Wydruki tapetowe grafik na ściany - druk solwentowy na folii samoprzylepnej, tapetowej wykończonej laminatem matowym - przygotowanie do druku, podział na bryty, druk, cięcie do formatu oraz aplikacja.	m ²	67,00
28 d.1	Wyklejenie tekstów z tytułami poszczególnych części narracji oraz komunikatów - tabliczki z nadrukiem o powierzchni ok. 0,08 m ²	szt.	37,00
29 d.1	Dostosowanie oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego i montaż dodatkowych piktogramów	szt.	4,00
30 d.1	Dostawa i montaż siedzisk wolnostojących mobilnych - lekkie elementy z tworzyw sztucznych o wymiarach 50 x 50 x 50 cm	szt.	4,00
31 d.1	Ławka wewnętrzna drewniana na stelażu stalowym wg dokumentacji projektowej	szt.	2,00
32 d.1	Kwietniki stalowe z roślinnością sztuczną wg dokumentacji projektowej	szt.	2,00
33 d.1	Deska kreślarska wg dokumentacji projektowej 1	szt.	1,00
34 d.1	Makieta schematyczna przedstawiająca zabudowę Zakładu Głównego KWK "Katowice" 3d o wymiarach ok. 100 x 100 cm wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Zamawiającym	szt.	1,00
35 d.1	Demontaż zabudowy scenograficznej: demontaż wszystkich ekspozytorów stanowiących scenografię niniejszej wystawy	kpl.	1,00
36 d.1	Transport zdemontowanych wskazanych przez Zamawiającego elementów do przestrzeni magazynowych na terenie Muzeum Śląskiego.	kpl.	1,00
37 d.1	Przywrócenie pomieszczenia do stanu wyjściowego 1	kpl.	1,00

2	SPICHLERZ - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SCENOGRAFII WYSTAWIENNICZEJ		
38 d.2	Przeprowadzenie prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania posadowienia pod instalację wraz z przygotowaniem terenu w miejscu lokalizacji oraz wykonanie elementów posadowienia instalacji artystycznej	kpl.	1,00
39 d.2	Zabezpieczenie podłóg teksturą malarsko-budowlaną wzmacnianą włóknami 11,8 x 18,8	m ²	221,84
40 d.2	Ścianki z pokryciem dwustronnym płytą MDF na stelażu stalowym lub drewnianym gr 20 cm z poszpachlowaniem łączeń - samonośne ścianki wolnostojące (przęsła z nadprożami) z wbudowaniem dodatkowych elementów pod elementy ekspozycji (16,7 + 14,0) x 2,5	m ²	76,75
41 d.2	Zasłona w drzwiach z nieprzezierną i niepalną tkaniną (kolor od zewn. czarny, od wewn. biały) o wymiarach 150 x 230 cm	m ²	1,00
42 d.2	Zasłonięcie przestrzeni nad windą w stropie płytami MDF na rusztach metalowych	m ²	7,00
43 d.2	Gruntowanie podłoża preparatami akrylowymi - powierzchnie pionowe poz.44	m ²	116,20
44 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścianek z płyt MDF 88 + 28,2 m	m ²	116,20
45 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 44,45 + 10,5 m	m ²	54,95
46 d.2	Gablota G1_1 - G1_6 o wymiarach 70 x 45 x 202 cm z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało szklona szkłem zwykłym podświetlone paskami LED	szt.	6,00
47 d.2	Kraty nożycowe (harmonijkowe) o powierzchni ponad 3 m ² - kraty o wymiarach (620 + 425) x 250 cm malowane na kolor biały, mocowane do ścian wg dokumentacji projektowej - elementy konstrukcji G2 (6,20 + 4,25) x 2,5 m	m ²	26,12
48 d.2	Gablota G3 o wymiarach (181 + 181) x 2 x 225 cm z wnękami dociążona, z matowego i mlecznego plexi w kolorze białym, podświetlenie typu backlight po obwodzie wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
49 d.2	Gablota G4 o wymiarach 110 x 110 wys. 200 cm: podest z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; ścianki szklone szkłem zwykłym podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	2,00
50 d.2	Gablota G5_1 o wymiarach 175 x 50 z przegrodą wys. 65 cm: na postumencie o wymiarach 175 x 30 wys. 70 cm z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
51 d.2	Gablota G5 2 o wymiarach 175x50 z przegrodą wys. 65 cm: na postumencie o wymiarach 175 x 30 wys 70 cm z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
52 d.2	Gablota G6_1 do G6_3 o wymiarach 160 x 40 wys. 170 cm z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; szklenie szkłem muzealnym OPTIWHITE podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej (dodatkowo montaż 1 gabloty o wymiarach 160 x 40 wys. 170 cm z zasobów Muzeum)	szt.	3,00
53 d.2	Gablota G7 o wymiarach 100 x 210 wys. 25 cm na postumencie o wymiarach 60 x 190 wys. 70 cm z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; szklenie szkłem muzealnym OPTIWHITE oraz szkłem zwykłym podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	4,00
54 d.2	Gablota G8 o wymiarach 295 x 60 wys. 250 cm z przegrodami i wnękami z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
55 d.2	Siedzisko G9 o wymiarach 213 x 45 wys. 70 cm z przegrodami i wnękami z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało - gablota z zasobów Muzeum - tylko montaż z koniecznością skrócenia ławki do wymiarów z dokumentacji projektowej	szt.	1,00
56 d.2	Gablota G10_1 do G10_2 o wymiarach 110 x 65 wys. 200 cm oraz 90 x 65 wys. 200 cm z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
57 d.2	Gablota G10_3 do G10_4 o wymiarach 100 x 40 wys. 200 cm oraz 90 x 55 wys. 200 cm z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
58 d.2	Gablota G10_5 o wymiarach 110 x 40 wys. 200 cm z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowana na biało; podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00
59 d.2	Punkty sensoryczne G11 i G12 w szafkach pracowniczych (wypełnienie szafki wraz z dopasowaniem zabudową z płyty meblowej MDF10-18 mm niepalnej malowanej na biało; podświetlone paskami LED wg dokumentacji projektowej	szt.	1,00

60 d.2	Zabudowa meblowa z płyty MDF niepalnej malowanej na biało o wymiarach 441 x 340 cm z otwieranymi okienkami (25 x 25 cm – 8 szt)	szt.	1,00
61 d.2	Montaż szafek pracowniczych (z odzysku - potrójne 90x45x202m) - spięte ze sobą i z gablotami	kpl.	1,00
62 d.2	Wykonanie sztukaterii na ścianie (odcinki proste i łukowe) malowane na biało wg dokumentacji projektowej do uzgodnienia z Zamawiającym	m	17,70
63 d.2	Montaż i podłączenie urządzeń multimedialnych, monitorów, projektorów i głośników wraz z doprowadzeniem okablowania do tych urządzeń	kpl.	1,00
64 d.2	Podłączenie oświetlenia gablot i dekoracyjnego z doprowadzeniem okablowania	kpl.	1,00
65 d.2	Dostawa, montaż do sufitu i podłączenie projektorów Logo 15W 1-5 metrów (typu GOBO) ze szkłem wg dokumentacji projektowej 4	szt.	4,00
66 d.2	Montaż i regulacja oświetlenia podstawowego z doprowadzeniem okablowania (lampy i szynoprzewody istniejące)	kpl.	1,00
67 d.2	Dostawa i montaż komputera, oprogramowania, przycisków, płyt do zamocowania przycisków oraz wykonanie aplikacji uruchamiającej dźwięk - dwa stanowiska (1 oprogramowanie, 2 komputery) - , (głośnik po stronie Muzeum)	kpl.	1,00
68 d.2	Wydruki tapetowe grafik na ściany - druk solwentowy na folii samoprzylepnej, tapetowej wykończonej laminatem matowym - przygotowanie do druku, podział na bryty, druk, cięcie do formatu oraz aplikacja.	m ²	44,07
69 d.2	Wyklejenie tekstów z tytułami poszczególnych części narracji oraz komunikatów - tabliczki z nadrukiem o powierzchni ok. 0,23 m ²	szt.	2,00
70 d.2	Wyklejenie tekstów z tytułami poszczególnych części narracji oraz komunikatów - tabliczki z nadrukiem o powierzchni ok. 0,08 m ²	szt.	59,00
71 d.2	Wyklejenie tekstów z tytułami poszczególnych części narracji oraz komunikatów - wydruk UV na płycie stalowej o powierzchni ok. 3 m ²	szt.	2,00
72 d.2	Wyklejenie tekstów z tytułami poszczególnych części narracji oraz komunikatów - folia wylewana typ Oracal o powierzchni ok. 1,1 m ²	szt.	4,00
73 d.2	Wyklejenie tekstów z tytułami poszczególnych części narracji oraz komunikatów - folia wylewana typ Oracal o powierzchni ok. 0,08 m ²	szt.	11,00
74 d.2	Dostosowanie oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego i montaż dodatkowych piktogramów	szt.	7,00
75 d.2	Dostawa i montaż siedzisk wolnostojących mobilnych - lekkie elementy z tworzyw sztucznych o wymiarach 50 x 50 x 50 cm	szt.	1,00
76 d.2	Demontaż zabudowy scenograficznej: demontaż wszystkich ekspozytorów stanowiących scenografię niniejszej wystawy	kpl.	1,00
77 d.2	Transport zdemontowanych, wskazanych przez Zamawiającego elementów do przestrzeni magazynowych na terenie Muzeum Śląskiego.	kpl.	1,00
78 d.2	Przywrócenie pomieszczenia do stanu wyjściowego	kpl.	1,00