

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, Polska
ul. Andrzeja Struga 20
Tel: +48 716 23 38
www.bsg.pl

DOUMENTACJA POWYKONAWCZA

NIP PL 732 19 72 348
Regon 473165312
BDO 000026338

57

KARTA TECHNICZNA

Data aktualizacji: 07.01.2019

NAWIERZCHNIA NA PLACE ZABAW TETRAPUR PZ 80

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).

Łączna grubość nawierzchni: 80 mm
Kolor nawierzchni uzależniony od zamawiającego.

Zastosowanie:

- place zabaw

Nawierzchnia posiada:

- parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 1177:2018 (Raport nr 1/LL/335/2018/A)
- atest higieniczny PZH


Komponenty niezbędne do wykonania nawierzchni:

- TETRAPUR 25 – środek impregnująco-gruntujący
- TETRAPUR 25/A – środek impregnująco-gruntujący
- TETRAPUR 154 – jednoskładnikowy klej
- TETRAPUR 144 – jednoskładnikowy klej
- TETRAPUR 166 – jednoskładnikowe klej odporny na UV
- Granulat EPDM 1-3,5 mm
- Granulat SBR 2-6 mm

Zalecane podbudowy (według projektu budowlanego):

betonowa
asfaltobetonowa
warstwa mineralna

Współczynnik HIC – 2,1m



Użytkowanie i konserwacja nawierzchni:

WBUDOWANA NA OBIEKCIE
Rewitalizacja Parku im W.Skarbka
w Debicy

TETRAPUR PZ 80 stanowi jednorodną nawierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości. Powierzchnię należy zmywać w celu usunięcia śmieci, liści, itp. Okresowo myć wodą pod ciśnieniem. W celu zachowania właściwego stanu higienicznego, nie częściej niż raz w roku można zastosować środki biobójcze (zgodnie z instrukcją użytkowania, po poprzedniej konsultacji z producentem systemu), aby usunąć ewentualne mchy i grzyby. W przypadku konieczności wykonania napraw stosuje się materiały i technologie jak do wykonania nawierzchni pierwotnej. Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z producentem.

Układ warstw nawierzchni w systemie TETRAPUR PZ 80

		Komponenty	Zużycie teoretyczne	Grubość
WARSTWA GRUNTUJĄCA (1)	Impregnat	TETRAPUR 25 beton	0,2 kg/m ²	
		TETRAPUR 25 A asfaltobeton	0,2 kg/m ²	
WARSTWA PODKLADOWA (2)	Mata gumowa	TETRAPUR 154	3,40 kg/m ²	70 mm
		Granulat SBR 2- 6mm	34,00 kg/m ²	
WARSTWA UŻYTKOWA (3)	Mata gumowa	TETRAPUR 154	1,62 kg/m ²	10 mm
		TETRAPUR 144		
		TETRAPUR 166*		
		Granulat EPDM 1-3,5 mm	9,00 kg/m ²	

*Klej odporny na promieniowanie UV dla kolorów wrażliwych m.in.. (RAL 6011; RAL7042; RAL9010; RAL 5012; RAL5015; RAL5018; RAL4008)

Za zgodność z oryginałem

Justyna Podstawka

PoliDekor

PoliDekor Justyna Podstawka
ul. Zbożowa 42B, 40 - 657 Katowice
NIP 6351654138 REGON 361305412
www.polidekor.pl, e-mail: info@polidekor.pl
tel. +48 537 774 117