
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA
LEGIONOWO
ADRES INWESTYCJI : Teren Miasta Legionowo, wg wskazań Zamawiającego.
INWESTOR : GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudckiego 41, 05-120 Legionowo
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Drzazgowski (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2023 r.

Data zatwierdzenia

Charakterystyka obiektu

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO

I. Lokalizacja

Teren Miasta Legionowo, wg wskazań Zamawiającego.

II. Dane ogólne

Opracowanie pn. "REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO" ma na celu poprawienie stanu nawierzchni drogowych ulic na terenie Miasta Legionowo.

III. Wyszczególnienie robót:

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA GORAÇO (PONIŻEJ 20 m2)

1. Zabezpieczenie terenu robót
2. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.
3. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
4. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
5. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności głębokości uszkodzenia.
6. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.
7. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA GORAÇO (POWYŻEJ 20 m2)

1. Zabezpieczenie terenu robót
2. Frezowanie nawierzchni
3. Wycięcie krawędzi nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów (Jeśli zachodzi taka konieczność)
4. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
5. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca
6. Ułożenie nawierzchni układarką mas bitumicznych wraz z zagęszczeniem walcami
7. Doszczelnienie łączeń ze starą nawierzchnią bitumiczną

IV. Inne informacje:

- a) Wykonawca będzie się rozliczał z Zamawiającym obmiarowo na podstawie faktycznie wykonanych ilości. Przewidywany całkowity zakres robót zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z atestowanych materiałów. Przed ich wbudowaniem zobowiązany jest dostarczyć dokumenty świadczące o dopuszczeniu danego materiału do stosowania w budownictwie.
- c) Do wykonania remontów cząstkowych "na gorąco" należy użyć nowych mieszanek mineralno - bitumicznych.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO						
1 45233142-6 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA GORĄCO (PONIŻEJ 20 m2)						
1	KNNR 6 d.1 1108-02 analogia	D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - głębokość ubytków do 4 cm. UWAGA: Do wykonania remontów cząstkowych "na gorąco" należy użyć nowych mieszanek mineralno - bitumicznych. 900	m ²		
				m ²	900,00	
					RAZEM	900,00
2	KNNR 6 d.1 1108-02 analogia	D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - głębokość ubytków powyżej 4 cm. UWAGA: Do wykonania remontów cząstkowych "na gorąco" należy użyć nowych mieszanek mineralno - bitumicznych. 900	m ²		
				m ²	900,00	
					RAZEM	900,00
2 45233142-6 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA GORĄCO (POWYŻEJ 20 m2)						
3	KNR AT-03 d.2 0102-02	D-05.03.17	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km poz.7	m ²		
				m ²	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00
4	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	D-05.03.17	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość 5 km 1,1*poz.3*0,04	m ³		
				m ³	88,00	
					RAZEM	88,00
5	KNNR 6 d.2 1005-06	D-05.03.17	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych poz.7	m ²		
				m ²	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00
6	KNNR 6 d.2 1005-07	D-05.03.17	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.7	m ²		
				m ²	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00
7	KNNR 6 d.2 0309-02	D-05.03.17	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S dla KR 3. UWAGA: Do wykonania remontów "na gorąco" należy użyć nowych mieszanek mineralno - bitumicznych. 2000	m ²		
				m ²	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00