



## Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-261/1/2023

Łódź, dnia 14 lutego 2023 r.

### Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

**Dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na robotę budowlaną pod nazwą: „Termomodernizacja budynków WSRM w Łodzi, w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

#### Pytanie 1

Proszę o informację czy budynki będą wyłączone z użytkowania w czasie realizacji umowy.

**Wskazane w PFU i Audytach obiekty są użytkowane w trybie ciągłym, nie ma możliwości ich wyłączenia z użytkowania w trakcie prowadzonych prac termomodernizacyjnych.**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu rozliczania, na jeden raz w miesiącu wg harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego zgodnie z częścią opisową PFU.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 3

pkt 3.1 SWZ - w zakresie robót (dotyczących obiektu w Łodzi przy ul. Wareckiej 2) ujęto likwidację naświetli części podziemnych (taki zapis funkcjonuje również w PFU) a w końcowym akapicie widnieje zapis o wymianie okien drewnianych w piwnicy (zgodnie z opisem technicznym optymalnego wariantu przedsięwzięcia zawartym w audycie energetycznym).

Pytanie:

Czy w ramach realizacji przedsięwzięcia ma nastąpić likwidacja naświetli części podziemnych a co za tym idzie zamurowanie otworów okiennych w piwnicach?

**Tak.**

#### Pytanie 4

Pkt. 3.1 SWZ – zakres robót opisany w SWZ (dotyczących obiektu w Łodzi przy ul. Wareckiej 2) jest ograniczony w stosunku do zakresu zawartego w PFU, zawiera natomiast nie ujęte w PFU wykonanie instalacji i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach ZRM oraz likwidację masztu.

Pytania:

Który z katalogów robót ma być wykonany w ramach realizacji zamówienia – ograniczony zawarty w SWZ czy też szerszy zawarty w PFU?

**Zawarty w SWZ i dodatkowo zamontowanie monitoringu zgodnie z PFU.**

#### Pytanie 5

Czy w ramach realizacji zamówienia należy wykonać instalację klimatyzacji (roboata nie ujęta w PFU), jeżeli tak to prosimy o informację ile pomieszczeń ma być objętych wykonaniem instalacji, o jakich

kubaturach/powierzchniach, ile osób przebywa w poszczególnych pomieszczeniach, w której części budynku (kondygnacja, skrzydło) znajdują się te pomieszczenia?

**Instalację należy wykonać w 12 pomieszczeniach o powierzchniach do 20 m<sup>2</sup> każde. W pomieszczeniach przebywają po 2 osoby. 10 pomieszczeń zlokalizowanych jest na parterze budynku, 2 pomieszczenia zlokalizowane są na 1 piętrze.**

#### **Pytanie 6**

Czy w ramach realizacji zamówienia należy wykonać „likwidację masztu” (roboty nie ujęte w PFU)?

**Tak, należy usunąć wskazany maszt.**

#### **Pytanie 7**

Pkt. 3.2 a) SWZ – zakres robót opisany w SWZ (dotyczących obiektów w Zgierzu) jest ograniczony w stosunku do zakresu zawartego w PFU

Które z katalogów robót ma być wykonany w ramach realizacji zamówienia – ograniczony zawarty w SWZ czy też szerszy zawarty w PFU?

**Zawarty w SWZ i dodatkowo zamontowanie monitoringu zgodnie z PFU.**

#### **Pytanie 8**

Czy w ramach realizacji zamówienia należy przygotować instalację (oprzewodowanie) pod montaż systemu kontroli dostępu w obu budynkach (prace nie ujęte w SWZ dla budynku biurowego a wskazane w PFU dla obu obiektów „zamontować system kontroli dostępu”)?

**Należy przygotować instalację pod montaż systemu kontroli dostępu.**

#### **Pytanie 9**

Pkt. 3.2 b) SWZ – zakres robót opisany w SWZ (dotyczących obiektu w Zgierzu – budynek warsztatowo-biurowy) obejmuje wyłaz dachowy. W obecnym stanie budynek nie posiada wyłazu dachowego.

Czy w ramach realizacji przedsięwzięcia ma zostać wykonany wyłaz dachowy, jeżeli tak to na której części dachu nad budynkiem garażowym, biurowym czy warsztatowym?

**Zamawiający dopuszcza wykonanie wyłazu dachowego nad budynkiem biurowym lub zamianę wyłazu na drabinkę zewnętrzną.**

#### **Pytanie 10**

Pkt. 3.2 SWZ – wobec rozbieżności zapisów SWZ i PFU dotyczących zakresu etapu „zaprojektuj” wnosimy o modyfikację SWZ poprzez usunięcie zapisów od lit. b) do e) oraz h) oraz zapisów par. 4 ust. 2 projektu umowy i zastąpienie ich zapisami zawartymi w PFU:

b) „Sporządzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej,

c) Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, budowlanego oraz technicznego z podziałem na branże (dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, pozwoleń, opinii i zgód.

d) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454 z dn. 20 grudnia 2021 r.)”

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów na zaproponowane powyżej.**

#### **Pytanie 11**

Pkt. 3.2 SWZ – dotyczy etapu II – roboty budowlane

Wnosimy o modyfikację SWZ poprzez usunięcie zapisów z obowiązków wykonawcy (lit. f) oraz par.

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

6 ust. 3 lit. f) projektu umowy o dostarczeniu kosztorysów powykonawczych oraz dotyczących uzyskania pozwolenia na użytkowanie (obiekty użytkowane a projektowany zakres prac nie zmienia sposobu ich oraz wykonania próby szczelności (wykonywana przy realizacji nowych inwestycji wymagałaby wyłączenia z funkcjonowania obiektów na czas przygotowania i przeprowadzenia próby), jako nie mających zastosowania w przedmiotowym projekcie.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 12**

Pkt 10.4.4 lit. b) SWZ

Mając na uwadze charakter realizowanych robót budowlanych – izolacja termiczna przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wnosimy o modyfikację zapisów SWZ poprzez dopuszczenie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie kierownika budowy/kierownika robót budowlanych przez wskazanie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ograniczeniami.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 13**

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno Użytkowym (PFU) pragniemy zwrócić uwagę, iż załączony dokument PFU nie wypełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (§ 19 ust. 4 lit. g) w brzmieniu:

„Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

[...]

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych...”

Mając na uwadze powyższe wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o inwentaryzację lub dokumentację budynków objętych postępowaniem.

**Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

#### **Pytanie 14**

W zakresie prac opisanych w PFU dla obiektu Łódź, ul. Warecka 2 istnieje szereg rozbieżności pomiędzy zakresem zamówienia (katalogiem robót) wyspecyfikowanym w Części opisowej 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, a szczegółowym opisem. Z uwagi na powyższe prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Prosimy o uszczegółowienie jak należy rozumieć zapis w pkt. 1.1.4 Wymiana stolarki okiennej - okna w wersji z roletami w kasetach? Czy w ramach zamówienia Zamawiający oczekuje wyposażenia wszystkich okien w rolety materiałowe wewnętrzne?

**Zamawiający oczekuje wyposażenia wszystkich okien w rolety materiałowe wewnętrzne.**

#### **Pytanie 15**

W punkcie 1.1.10 wskazano ilość 367 opraw do wymiany, tymczasem jest to ilość źródeł światła. Prosimy o odpowiedź ile opraw oświetleniowych podlega wymianie w ramach realizacji przedsięwzięcia?

**Wymianie podlega 220 opraw oświetleniowych.**

#### **Pytanie 16**

W punkcie 1.1.9 Instalacja elektryczna wskazuje się na szereg robót nie wskazywanych w katalogu

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

ogólnym m. in. przebudowa i modernizacja rozdzielni głównej. Prosimy o jasne wskazanie zakresu robót dotyczących instalacji elektrycznych. Czy wydzielenie miejsca dla instalacji fotowoltaicznej w rozdzielni oraz wykonanie gniazd zewnętrznych zasilających karetki wypełnia przedmiot zamówienia w zakresie instalacji elektrycznych?

**Tak opisane działania są wystarczające pod względem realizacji zamówienia.**

#### **Pytanie 17**

W punkcie 1.1.10.14 Oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring zewnętrzny wskazano na konieczność montażu 4 szt. zewnętrznych opraw oświetleniowych hermetycznych klasy IP 65 o mocy 150 W na wysięgnikach w każdym z naroży budynku oraz kamer obrotowych. Monitoring CCTV - 4 kamery IP 4 MP - tryb nocny i detekcja ruchu, rejestrator, konwertery, zapis video w standardzie 4K. Prosimy o odpowiedź czy i w jakim zakresie w ramach przedsięwzięcia należy przewidzieć wykonanie instalacji monitoringu?

**Zamawiający wymaga zamontowania monitoringu we wszystkich lokalizacjach zgodnie z zapisami w PFU.**

#### **Pytanie 18**

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach przedsięwzięcia dla obiektu Łódź, ul. Warecka 2 (pkt. 4.4.3 Stolarka i ślusarka) wymieniane okna na parterze mają być wyposażone w szyby antywłamaniowe P4 a pozostałe okna w szyby antywłamaniowe P2. Wyposażanie okien na piętrze w szyby antywłamaniowe wydaje się być nieuzasadnione.

**Okna antywłamaniowe należy zamontować wyłącznie w części zajmowanej przez Dział Farmacji Szpitalnej.**

#### **Pytanie 19**

Prosimy o wskazanie ilości okien przynależnych do pomieszczeń działu farmacji, które należy wyposażyć w folię mleczną do ¾ wysokości.

**27 okien + drzwi.**

#### **Pytanie 20**

Z wielkości określonych w PFU oraz zapisów audytu energetycznego wynika, iż ocieplane mają być trzy ściany (wraz z ociepleniem i izolacją ścian piwnic) - szczyty + elewacja północna bez ścian wysuniętej części elewacji północnej obejmującej klatkę schodową i pomieszczenia przyległe a wymiana okien obejmuje wszystkie okna (48 szt.) na czterech elewacjach bez przeszklenia klatki schodowej i dwóch okien na wysuniętym fragmencie elewacji północnej. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia:

dociepleniu podlegają trzy ściany bez strony południowej i wysuniętej części elewacji północnej?

**Zamawiający potwierdza, że zakres docieplenia obejmuje trzy ściany budynku (w całości elewacja północna i dwa szczyty budynku). Należy uwzględnić wymianę stolarki okiennej w całym budynku (w tym stolarka okienna elewacji południowej).**

#### **Pytanie 21**

Wymiana stolarki okiennej nie dotyczy przeszklenia klatki schodowej i dwóch okien w wysuniętej części elewacji północnej?

**Należy uwzględnić wymianę stolarki okiennej w całym budynku.**

#### **Pytanie 22**

Z uwagi ocieplenie ościeży po wymianie okien na elewacji południowej konieczne będzie scalenie kolorystyczne – pomalowanie elewacji i zakres ten należy również uwzględnić w tym w koncepcji

projektowej?

**Zamawiający potwierdza.**

W zakresie prac opisanych w PFU dla obiektów w Zgierzu prosimy o odpowiedź na poniższe pytania od 23 do 29:

**Pytanie 23**

Prosimy o uszczegółowienie jak należy rozumieć zapis w pkt. 1.4 Wymiana stolarki okiennej - okna w wersji z roletami w kasetach? Czy w ramach zamówienia Zamawiający oczekuje wyposażenia wszystkich okien w rolety materiałowe wewnętrzne?

**Zamawiający oczekuje wyposażenia wszystkich okien w rolety materiałowe wewnętrzne.**

**Pytanie 24**

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach przedsięwzięcia (pkt. 4.5.3 Stolarka i ślusarka - budynek biurowy/administracyjny) wymieniane okna na parterze mają być wyposażone w szyby antywłamaniowe P4 a pozostałe okna w szyby antywłamaniowe P2. Wyposażenie okien na pięttrze w szyby antywłamaniowe wydaje się być nieuzasadnione.

**Zamawiający nie wymaga wymiany okien na antywłamaniowe.**

**Pytanie 25**

Prosimy o wskazanie ilości okien przynależnych do pomieszczeń działu farmacji, które należy wyposażyć w folię mleczną do ¾ wysokości (pkt. 4.5.3 Stolarka i ślusarka - budynek biurowy/administracyjny).

**W lokalizacji Zgierz brak okien, które należy wyposażyć w folię mleczną.**

**Pytanie 26**

W punkcie 1.10 (budynek warsztatowo-biurowy) i 1.7 (budynek biurowy/administracyjny) wskazano odpowiednio ilość 166 i 119 opraw do wymiany, tymczasem jest to ilość źródeł światła. Prosimy o odpowiedź ile opraw oświetleniowych podlega wymianie w ramach realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych obiektach?

**Warsztatowo-biurowy = 121 opraw; biurowy/administracyjny = 56 opraw.**

**Pytanie 27**

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wymianę rozdzielni budynkowych oraz całości instalacji elektrycznych wraz z okablowaniem, łącznikami i gniazdami. Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej instalacji w częściach biurowo-administracyjnych w wykonaniu natynkowym, czy też należy przewidzieć szereg prac związanych z wykuciem starych instalacji, bruzdowaniem pod wykonanie nowych oraz zakryciem bruzd i malowaniem powierzchni ścian i sufitów?

**W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wymianę rozdzielni budynkowych oraz całości instalacji elektrycznych wraz z okablowaniem, łącznikami i gniazdami.**

**Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej instalacji w częściach biurowo-administracyjnych w wykonaniu natynkowym poprowadzonej w korytach.**

**Pytanie 28**

W punkcie 1.11.10 (budynek warsztatowo-biurowy) i 1.8.11 (budynek biurowy/administracyjny) Oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring zewnętrzny wskazano na konieczność montażu 4 szt. zewnętrznych opraw oświetleniowych hermetycznych klasy IP 65 o mocy 150 W na wysięgnikach w każdym z naroży budynku oraz kamer obrotowych. Monitoring CCTV - 4 kamery IP 4 MP - tryb nocny i detekcja ruchu, rejestrator, konwertery, zapis video w standardzie 4K. Prosimy o odpowiedź czy i w jakim zakresie w ramach przedsięwzięcia należy przewidzieć wykonanie instalacji

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

monitoringu?

**Zamawiający wymaga zamontowania monitoringu we wszystkich lokalizacjach zgodnie z zapisami w PFU.**

**Pytanie 29**

W punkcie 1.11.11 (budynek warsztatowo-biurowy) i 1.8.12 (budynek biurowy/administracyjny) System kontroli dostępu widnieje zapis: „Zamontować system kontroli dostępu” tymczasem w SWZ tylko przy obiekcie warsztatowo-biurowym zapisano „przygotowanie instalacji pod kontrolę dostępu przy każdym z wejść do budynku”. Prosimy o odpowiedź czy i w jakim zakresie w ramach przedsięwzięcia należy przewidzieć wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu? Czy przez każde z wejść do budynku warsztatowo-biurowego należy rozumieć wszystkie wrota?

**W ramach przedsięwzięcia na obecnym etapie należy wykonać instalację do podłączenia systemu dostępu wyłącznie przy drzwiach wejściowych do budynku warsztatowo- biurowego.**

**Pytanie 30**

Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotem robót jest zaprojektowanie i wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wraz z rurą, zaworami i grzejnikami, natomiast istniejącą instalację c.o. należy zdemontować i zutylizować.

**Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami audytu i PFU.**

**Pytanie 31**

Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego węzła ciepłego na nowy.

**Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami audytu i PFU.**

**Pytanie 32**

Proszę o informację, czy Zamawiający jest właścicielem węzła ciepłego.

**Węzeł ciepły należy do WSRM w Łodzi.**

**Pytanie 33**

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i dostosowaniem ich szerokości do zgodności z przepisami i funkcją pomieszczeń.

**Zgodnie z zakresem określonym w SWZ, zadanie obejmuje prace termomodernizacyjne.**

**Pytanie 34**

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest odmalowanie wszystkich ścian i sufitów w budynku na parterze, piętrze i w piwnicy.

**Zgodnie z zakresem określonym w SWZ, zadanie obejmuje prace termomodernizacyjne.**

**Pytanie 35**

Proszę o informację, czy Zamawiający na czas wykonywania robót opróżni budynek z mebli i urządzeń biurowych.

**Wskazane w PFU i Audytach obiekty są użytkowane w trybie ciągłym, nie ma możliwości ich wyłączenia z użytkowania w trakcie prowadzonych prac termomodernizacyjnych.**

**Pytanie 36**

Proszę o przesłanie rzutów kondygnacji i przekroju przez remontowany budynek.

**Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

**Pytanie 37**

Czy w całym budynku ma zostać wykonana nowa posadzka z wykładziny PCV.

**Zgodnie z zakresem określonym w SWZ, zadanie obejmuje prace termomodernizacyjne.**

**Pytanie 38**

Proszę o potwierdzenie, że należy zaprojektować i wykonać pełny system CCTV składający się z czterech kamer, rejestratora i oprzewodowania z możliwością włączenia w istniejący system CCTV.

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 39**

Ze względu na konieczność wyjaśnienia powyższych zagadnień, proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.02.2023 r.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 lutego 2023 r.**

**Pytanie 40**

W związku ze zmianą instalacji elektrycznych w budynku administracyjnym, czy przyjmują Państwo możliwość przeniesienia pracowników w inne miejsce na czas wykonywania prac budowlanych? Jeśli tak, kto będzie ponosił koszty ewentualnej przeprowadzki-Wykonawca czy Zamawiający? Wymiana całej instalacji elektrycznej wraz z przebudowa rozdzielnic wiąże się z koniecznością wyłączania pomieszczeń z użytkowania oraz koniecznością częstego wyłączania zasilania w obiekcie.

**Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z użytkowania.**

**Pytanie 41**

Czy wymienione w PFU okna w wersji z roletami w kasetach są roletkami wewnętrznymi materiałowymi czy zewnętrznymi roletami aluminiowymi.

**Zamawiający oczekuje wyposażenia wszystkich okien w rolety materiałowe wewnętrzne.**

**Pytanie 42**

W PFU brak wzmianki o oświetleniu awaryjnym, mamy go umieścić w ofercie?

**Tak – Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 43**

1.1.9. Instalacja elektryczna - modernizacja polegać będzie na wymianie wszystkich przewodów elektrycznych, czy tylko w miejscach dodatkowych punktów odbioru? Czy nowe przewody prowadzone będą natynkowo np. w korytach lub podtynkowo?

**Modernizacja dotyczy wymiany wszystkich przewodów. Zamawiający dopuszcza poprowadzenie nowej instalacji natynkowo w korytach.**

**Pytanie 44**

1.1.9. Instalacja elektryczna - Modernizacja rozdzielni głównej 1 szt., czy wszystkich istniejących na obiekcie?

**Modernizacja głównej rozdzielni.**

**Pytanie 45**

Ile klimatyzatorów zostanie przeniesionych, a ile będzie nowych?

**Wszystkie klimatyzatory obecnie znajdujące się na elewacji należy przenieść na dach, do pomieszczeń, w których obecnie jest brak klimatyzacji należy doprowadzić instalację. Do przeniesienia 10 jednostek, do montażu 12 nowych jednostek.**



**Pytanie 46**

Jak mamy rozumieć dostosowanie gniazd do funkcjonalności (wymiana samych gniazd?, czy zarówno przewodów?)

**Wymiana gniazd.**

**Pytanie 47**

Zgodnie z SWZ punkt 3.3. Pakiet 3 zakres prac do wykonania obejmuje wykonanie przyłącza gazowego do nieruchomości. Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że ten zakres prac wykonuje zgodnie z ustawą o mediach Gazownia. Gazownia na dzień dzisiejszy wydaje warunki na przyłączenie gazu do posesji dopiero na 2024 rok. Warunki możemy uzyskać, lecz umowy o dostawę gazu spisane będą dopiero na 2024 rok. Projekt przyłącza i jego wykonanie od gazociągu w ulicy do skrzynki w płocie wykonuje tylko i wyłącznie gazownia. Firma która wygra przetarg u Państwa nie ma wpływu na terminy wykonania i zagazowania przyłącza. W związku z powyższym zachodzi obawa, że termin 30.11.2023 roku na kompleksowe wykonanie prac stanie się terminem nierealnym, niezależnym od wykonawcy. Prosimy zatem o zmianę zapisu dotyczącą wykonania przyłącza gazu do posesji spoczywającą na wykonawcy, na wykonanie spoczywające na Zamawiającym. Wykonawca nie może odpowiadać za zakres prac, który z mocy ustawy należy do dostawcy mediów.

**W zakresie wykonawcy leży zaprojektowanie przyłącza od gazomierza do budynku w przypadku gdy gestor sieci nie wskaże i nie uzgodni lokalizacji skrzynki gazowej zamawiający wskaże przewidywane miejsce lokalizacji skrzynki gazowej, które uzgodni z wykonawcą.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień **21 lutego 2023 r.**

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsrmlodz> do dnia **21.02.2023 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **21.02.2023 r. o godzinie 11:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

**Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.**

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-

Administracyjnych

Dawid Kowalewski

/dokument podpisany elektronicznie/

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP