

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Naprawa dachu i sufitu sali gimnastycznej

Adres: Daszyńskiego 2
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: II Liceum Ogólnokształcące im.H.Malczewskiej w Zawierciu
Daszyńskiego 2
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głęb
Sprawdził:
Data opracowania: 29.06.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		NAPRAWA SUFITU - SALA GIMNASTYCZNA			
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg foli 25	m2 m2	25,000	25,000
1.2	KNR 4-01 0621-0300	Odgrzybianie cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metod dwukrotnego smarowania 6	m2 m2	6,000	6,000
1.3	KNR 4-01 0619-0400	Odgrzybianie powierzchni murów z cegły trudno dostępnych o powierzchni do 2 m2, przy użyciu szczotek stalowych 6	m2 m2	6,000	6,000
1.4	KNR 2-02 1503-0500	Jednokrotne gruntowanie sufitu 6	m2 m2	6,000	6,000
1.5	KNR 4-01 1204-0700	Jednokrotne gruntowanie cian 6	m2 m2	6,000	6,000
1.6	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na cianach, na podłożu z tynku. 6	m2 m2	6,000	6,000
1.7	KNR-W 2-02 1507-0900	Dwukrotne malowanie farb emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków sufitów 6	m2 m2	6,000	6,000
1.8	KNR 2-02 1605-0300	Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 7 m. 6	m2 m2	6,000	6,000
1.9	kalkulacja własna	Wymiana Lampy metalohalogenkowej do oprawy Philips IP65 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.10	kalkulacja własna	Wymiana korytka elektrycznego na cianie 15	m m	15,000	15,000
2		NAPRAWA DACHU			
2.1	KSNR 3 0503-0300	Naprawa pokryć dachowych, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2 mm, na istniejącym pokryciu z papy 55*1 55*1	m2 m2	55,000	55,000
2.2	KNR 4-01 0533-0200	Wymiana asów podrynnowych i nadrynnowych z blachy powlekanej 20	m2 m2	20,000	20,000