

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA

Dział IV Działalność administracyjna											
Lp.	OPIS CZYNNOSCI	KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD CZYNNOSCI									
IV.1.	POZOSTAŁE PRACE URZĄDZENIOWE TERENOWE (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H])	UL-POZT / INNE-MSŁO									
<p>Zakres czynności obejmuje: odnowienie słupków oddziałowych - pomalowanie części górnej (biały kolor) wraz z naniesieniem numeracji oddziału (kolor czarny) przy użyciu szablonu.</p> <p>Pracochłonność na etapie planowania:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Leśnictwo</th> <th>Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Patków</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem:</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p> <p>Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.</p>			Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]	1.	Patków	25		Razem:	25
Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]									
1.	Patków	25									
	Razem:	25									
IV.2.	UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH MAŁEJ RETENCJI (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H])	UT-MEL-UE / INNE-MRET									
<p>Zakres czynności obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zastawek - wykaszanie skarp i terenu wokół zastawek, odmulenie, naprawę skarp, uzupełnienie braków narzutu kamiennego, ewentualną wymianę desek w zastawkach o regulowanym piętrzeniu wody - w przypadku zbiornika wodnego - wykaszanie skarp i terenu wokół zbiornika, naprawę skarp, ewentualną wymianę desek (szandorów) <p>Pracochłonność na etapie planowania:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Leśnictwo</th> <th>Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Patków</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem:</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p>			Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]	1.	Patków	100		Razem:	100
Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]									
1.	Patków	100									
	Razem:	100									

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.		
IV.3.	CZYSZCZENIE LINII ODDZIAŁOWYCH (jedn. rozliczeniowa – HA)	SP-POZ / CZYSZ-LIN
<p>Oczyszczenie powierzchni linii oddziałowych z drzew i krzewów z wyrobieniem grubizny.</p> <p>Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.</p> <p>Prace obejmują powierzchnie 1,60 HA. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach styczeń - grudzień 2018 r.</p> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p> <p>Odbiór robót nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności zabiegu z opisem czynności i zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.).</p> <p>Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.</p>		

Lokalizacje (adresy leśne) poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Czynność	Adres
Leśnictwo nr 06 Sucha	
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-112 --b -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-115 --a -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-115 --d -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-115 --f -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-126 --b -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-128 --g -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-181 --b -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-194 --b -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-195 --a -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-06-195 --b -00
Leśnictwo nr 12 Patków	
CZYSZ-LIN	16-17-2-12-58 --h -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-12-63 --b -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-12-63 --g -00
CZYSZ-LIN	16-17-2-12-64 --b -00