


Zestawienie pomieszczeń			
Kod pomieszczenia	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj pomieszczenia
POZIOMY 1. PIĘTNO			
P-1.01	KORYTARZ	PCV	10,2
P-1.02	SALA TENISA STUŁO	PCV	103,4
P-1.03	SILOWNIA	PCV	33,7
POZIOMY 0			
P-0.01	SALA GIMNASTYCZNA	POSIADZA SP.	153,8
P-0.02	POKOJ TRENERA	PCV	13,7
P-0.03	MAGAZYN	PCV	18,8
P-0.04	MAGAZYN	PCV	2,9
P-0.05	SZATNIA	PCV	12,6
P-0.07	LAZIENKA	PCV	7,2
P-0.08	WC	PCV	2,0
P-0.09	WC	PCV	2,0
P-0.10	WC	PCV	2,0
P-0.11	WC	PCV	7,1
P-0.12	SZATNIA	PCV	14,8
P-0.13	PRZESIENNIK	PCV	4,7



Legenda - elektryka:

- G** – gniazdko wtykowe 230V, podwójne, IP20
- g** – gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze, IP44
- CW** – zasilanie centrali wentylacyjnej, pozostać zapor przewodu ok 2m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- TAB** – zasilanie tablicy wyników, pozostać zapor przewodu ok 2m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- KE** – zasilanie kurtyny elektrycznej, pozostać zapor przewodu ok 2m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- KO** – zasilanie koszy opuszczanych elektrycznie, pozostać zapor przewodu ok 2m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- AGR** – zasilanie ogrzewa, pozostać zapor przewodu ok 2m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- WC1, WC2, WSZ** – zasilanie wentylatorów kandelowych, pozostać zapor przewodu ok 2m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

Legenda - instalacja przyzwoowa:

- K** – kasownik, montaż ok 1,2m nad posadzką
- P** – przycisk pociagowy, montaż ok 0,9 m nad posadzką
- L** – lampa z buczkiem, montaż nad drzwiami

Legenda - oświetlenie:

- A1** – oprawa typu PANEL BKL UGR<17 3500lm 24W, Montaż w stropie lub natynkowy
- B1** – oprawa typu flood 6500lm 60° 50W IP65, Montaż natynkowy lub zwieszony
- B2** – oprawa typu flood 13000lm 60° 100W IP65, Montaż natynkowy lub zwieszony
- C1** – oprawa downlight o średnicy 130 mm LED IP54 2500lm 18W, Montaż natynkowy
- D1** – oprawa downlight o średnicy 110mm LED IP44 1600lm 15W, Montaż w stropie
- E1** – oprawa downlight o średnicy 110mm LED IP44 1600lm 15W, Montaż w stropie
- AW1** – oprawa LV3N O 1W 1h AT
- AW2** – oprawa ETM 3W 1h AT
- AW3** – oprawa LV3N R1 1W 1h AT
- AW4** – oprawa AXP O 1W 1h AT
- KR1** – oprawa IP2 B SE 1h AT
- KR2** – oprawa ETM SE 1h AT

inwestor:	Powiat Włoszczowski
tytuł:	ul. Przemysłowego 9 40-240 Włoszczowa
adres:	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Włoszczowie ul. Przemysłowego 9 40-240 Włoszczowa pow. Włoszczowski, woj. mazowiecki
jednostka projektowa	QUARTUM BIURO PROJEKTOWE ul. Wysoka 68B/6 17-300 Szamoty NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
projektant	mgr inż. Rafał Góra MAB/0315/POC/E/13
specjalizacja	inż. Włodzisław Oderna BPP-Upr. 336/82
opracowanie	mgr inż. Mateusz Riga
nazwa projektu:	RZUT PARTERU
branża:	ELEKTRYKA
skala:	1:100
tytuł projektu:	E-02
data projektu:	PROJEKT TECHNICZNY
data:	23.06.2023