

Nr sprawy: **K-DZP.362.1.39.2019**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. VI

Dotyczy postępowania na:

Przebudowę istniejącego laboratorium w budynku K należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na laboratorium bioekonomiczne „BioInLab”

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniżej przesłane wnioski wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców).

Pytanie 16

Proszę o informację na temat zakończenia wyrzutni powietrza - zgodnie z rysunkiem wprowadzono kanały wyrzutowe do szachtu kominowego i urwano. Czy należy te przewody zakończyć wyrzutniami / wyprowadzić ponad dach budynku, czy zostawić zgodnie z rysunkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kanały należy zamontować także wewnątrz komina, zachowując ich wymiar - zakończyć wyrzutniami nad dachem budynku. Poniżej wyrzutni należy zamontować osłonę / zaślepkę z blachy, zabezpieczającą komin przed wpływem warunków atmosferycznych oraz działalnością ptaków. Dla montażu kanałów należy wykonać w kominie otwór montażowy, umożliwiający w nim pracę ekipom monterskim. Po zakończeniu prac otwór zaślepić.

Zamawiający informuje, iż termin, miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Wioletta Seredyńska