


## Przekrój normalny



### Legenda:

- |     |   |
|-----|---|
| 1.  | Warstwa ścieleralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR 3-4, grub. 4cm, (szer. warstwy 8,00m)   |
| 2.  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, KR 3-4, grub. 7cm (szer. 8,10m)  |
| 3.  | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm, wg. WT4 -2014 (szer. warstwy 8,44m)   |
| 4.  | Georuszt o sztywnych węzłach i trójstronnym układzie włókien (szer. 8,40m)  |
| 5.  | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego fr.0/31,5, C 50/30, grub. 6cm (na szer. istniejącej jezdni), przetworzona metodą recyklingu MCE gr. 20cm równocześnie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną i proj. podbudowę na poszerzeniach jezdni i proj poboczach utwardzonych (szer. warstwy 8,55m) |
| 6.  | Istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej  |
| 7.  | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5), C 50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm, wg. WT4 -2014, przetworzona metodą recyklingu MCE gr. 20cm   |
| 8.  | Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 20cm wg. BN-87/B-6774-04  |
| 9.  | Pobocze wzmocnione mieszanką kruszywa tamanego frakcji 0/31, C 50/30, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym gr. 10cm  |
| 10. | Istniejący grunt rodzimy  |
| 11. | Kruszywo naturalne zagęszczone mechanicznie   |
- PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY			
Wykonawca	DROG-PROJEKT Wojciech Zając; 07-410 Ostrołęka; ul. Steyera 2F/75;		
Inwestor	Zarząd Powiatu Ostrołęckiego	Umowa Nr 230/2019 z dnia 06 sierpnia 2019r.	
Obiekt	Droga powiatowa Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady od km 8+800,00 do km 14+633,50		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny drogi Nr II	Rysunek nr 2/D/2 - zamienny	
Opracował		Załączników 1	
Projektował	mgr inż. Wojciech Zając	Uprawnienia : 67/94/Os MAZ/BD/628/01	Skala: 1:50
Sprawił	mgr inż Leszek Chmielewski	Uprawnienia : 66/94/MAZ/BD/6629/03	Data: 15.05.2023 r.

Przekrój normalny obowiązuje od km 10+100,00 do km 11+591,5  
od km 12+223,5 do km 14+633,5

PROJEKT BUDOWLANY			
Wykonawca	DROG-PROJEKT Wojciech Zając; 07-410 Ostrołęka; ul. Steyera 2F/75;		
Inwestor	Zarząd Powiatu Ostrołęckiego	Umowa Nr 230/2019 z dnia 06 sierpnia 2019r.	
Obiekt	Droga powiatowa Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady od km 8+800,00 do km 14+633,50		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny drogi Nr II	Rysunek nr 2/D/2 - zamienny	
Opracował		Załączników 1	
Projektował	mgr inż. Wojciech Zając	Uprawnienia : 67/94/Os MAZ/BD/628/01	Skala: 1:50
Sprawił	mgr inż Leszek Chmielewski	Uprawnienia : 66/94/MAZ/BD/6629/03	Data: 15.05.2023 r.