



Ministerstwo  
**Kultury**  
i Dziedzictwa  
Narodowego

*Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.*

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Przedmiar robót.

#### Roboty remontowe – wykonanie zewnętrznego zejścia do piwnicy

Nazwa inwestycji:

#### Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej - V etap.

Adres inwestycji: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej 38-322 Łużna 597.

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Adres Inwestora: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej 38-322 Łużna 597.

Branża: budowlana.

Sporządził kalkulację: Miłosz Passoń

Stawka roboczogodziny: 0,00 zł.

Poziom cen:

Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto): 0,00 zł.

Słownie: zero 0/100.

---

#### Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny przedmiot: 45000000-7

Dodatkowy przedmiot: 45232460-4

45310000-3

45330000-9

45453000-7

45320000-6

45410000-4

45232454-9

#### WYKONAWCA:

Opracował: dnia: 23.05.2022 r.

inż. MIŁOSZ PASSOŃ  
upr. nr POK/0293/OWOK/21  
do kierowania robotami bud.  
bez ograniczeń w spec.  
konstrukcyjno-budowlanej

#### INWESTOR:

Zatwierdził dnia: 26.05.2022 r.

**Gminny Ośrodek Kultury**  
w Łużnej

38-322 Łużna 597

NIP 738-10-31-916 REGON 000968180

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej

Henryk Waląg

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT.

Wykonanie zewnętrznego zejścia do piwnicy w tym:

- rozebranie kostki brukowej,
- wykonanie wykopu,
- wykucie w ścianie zew. otworu na drzwi,
- dostawa i montaż drzwi ,
- wykonanie schodów,
- wykonanie i montaż balustrad metalowych,
- przeróbki instalacji gazowej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 1,60x2,80 =4,48 m2	m <sup>2</sup>		
		4,48	m <sup>2</sup>	4.480	
				RAZEM	4.480
2	KNR-W 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - 1,60x2,80x1,10 =4,93 m3	m <sup>3</sup>		
		4,93	m <sup>3</sup>	4.930	
				RAZEM	4.930
3	KNR-W 4-01 1401-04	Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej - 1,0x0,94=0,94 m2	m <sup>2</sup>		
		0,94	m <sup>2</sup>	0.940	
				RAZEM	0.940
4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - 1,0x2,4x0,50=1,20 m3	m <sup>3</sup>		
		1,2	m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - 0,90x2,1=1,89	m <sup>2</sup>		
		1,89	m <sup>2</sup>	1.890	
				RAZEM	1.890
6	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu - 1,50x0,35x0,30/x7= 1,10 m3	m <sup>3</sup>		
		1,10	m <sup>3</sup>	1.100	
				RAZEM	1.100
7	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m -0,4x0,40x6,0=0,96 m3	m <sup>3</sup>		
		0,96	m <sup>3</sup>	0.960	
				RAZEM	0.960
8	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 6,0x0,20x1,46=1,75 m3	m <sup>3</sup>		
		1,75	m <sup>3</sup>	1.750	
				RAZEM	1.750
9	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - 1,5x7 =10,5 m	m		
		10,5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
10	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - 1,0x1,5=1,50 x 0,1=0,15 m3	m <sup>3</sup>		
		0,15	m <sup>3</sup>	0.150	
				RAZEM	0.150
11	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2 1,50 m2	m <sup>2</sup>		
		1,50	m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
12	NNRNKB 202 0927-01	Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m <sup>2</sup>		
		3,5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
13	NNRNKB 202 0926-01	Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m <sup>2</sup>		
		3,5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
14	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3,75	m	3.750	
				RAZEM	3.750
15	KNR-W 4-01 1410-02	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m2 0,90x0,94=0,85 suma: 0,85 m2	m <sup>2</sup>		
		0,85	m <sup>2</sup>	0.850	
				RAZEM	0.850
16	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 0,90x0,94x0,50=0,42 m3	m <sup>3</sup>		
		0,42	m <sup>3</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420
17	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe kajnerowe - przy zejściu do piwnicy	m		
		4,50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
18	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - skrzynka gazowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	S-215 0900-01 analogia	Montaż szafki gazowej 80x80	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-02 0615-04	Izolacje z folii kubełkowej - jedna warstwa ścianki oporowej	m <sup>2</sup>		
		7,20	m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
21	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		4,93	m <sup>3</sup>	4.930	
				RAZEM	4.930
22	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na ka- żdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		4,93	m <sup>3</sup>	4.930	
				RAZEM	4.930



L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 1,60x2,80 =4,48 m2 obmiar = 4,48m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.7864r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.5231				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - 1,60x2,80x1,10 =4,93 m3 obmiar = 4,93m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3.41r-g/m <sup>3</sup>	r-g	16.8113				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 4-01 1401-04	Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na za- prawie cementowej - 1,0x0,94=0,94 m2 obmiar = 0,94m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.21r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.1374				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gruboś- ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - 1,0x2,4x0,50=1,20 m3 obmiar = 1,2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 9.74r-g/m <sup>3</sup>	r-g	11.6880				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszlonych na budowie - 0,90x2,1=1,89 obmiar = 1,89m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.12r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.0068				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.29szt/m <sup>2</sup>	szt	9.9981				
3*		pianka poliuretanowa 0.29dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.5481				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		drzwi aluminiowe kompletne szklone 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.8900				
6*		-- S -- środek transportowy 0.06m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1134				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu - 1,50x0,35x0,30/ x7= 1,10 m3 obmiar = 1,10m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 23.1r-g/m <sup>3</sup>	r-g	25.4100				
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	1.1220				

L p.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		1.02m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0066				
4*		0.006m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0759				
5*		0.069m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.1000				
6*		1kg/m <sup>3</sup> materiały pomocnicze	%	1.5000				
7*		1.5% -- S -- środek transportowy	m-g	0.0880				
		0.08m-g/m <sup>3</sup>						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7 KNR-W 2-02 0201-01		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m -0,4x,0,40x6,0=0,96 m <sup>3</sup> obmiar = 0,96m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	5.9520				
		6.2r-g/m <sup>3</sup>						
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0.9744				
		1.015m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>						
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0058				
		0.006m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>						
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0077				
		0.008m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>						
5*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0048				
		0.005m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>						
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.4896				
		0.51kg/m <sup>3</sup>						
7*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%						
8*		-- S -- środek transportowy	m-g	0.0480				
		0.05m-g/m <sup>3</sup>						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8 KNR-W 2-02 0101-06		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 6,0x0,20x1,46=1,75 m <sup>3</sup> obmiar = 1,75m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	9.7475				
		5.57r-g/m <sup>3</sup>						
2*		-- M -- bloczki betonowe o wym 40x,20x20 cm	szt	109.3750				
		62,50szt/m <sup>3</sup>						
3*		zaprawa	m <sup>3</sup>	0.3150				
		0.18m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>						
4*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
9 KNR-W 2-02 1120-02		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - 1,5x7 =10,5 m obmiar = 10,5m	m					
1*		-- R -- robocizna	r-g	10.6050				
		1.01r-g/m						
2*		-- M -- płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>	11.1300				
		1.06m <sup>2</sup> /m						
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	47.2500				
		4.5kg/m						
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	2.6250				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		0.25kg/m materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- środek transportowy 0.0435m-g/m	m-g	0.4568				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - 1,0x1,5=1,50 x 0,1=0,15 m3 obmiar = 0,15m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 5.26r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0.7890				
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.03m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1545				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> 1,50 m <sup>2</sup> obmiar = 1,50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.6857r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.0286				
2*		-- M -- betonowa kostka brukowa z demontażu 1.02m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.5300				
3*		piasek 0.0015m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0023				
4*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000				
5*		-- S -- zagęszczarka spalinowa 0.0653m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0980				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12	NNRNKB 202 0927-01	Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) obmiar = 3,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.72r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.5200				
2*		-- M -- zaprawa cementowo-wapienna M4 0.022m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0770				
3*		zaprawa cementowo-wapienna M7 0.0006m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0021				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13	NNRNKB 202 0926-01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) obmiar = 3,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	1.9600				



L p.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		0.56r-g/m <sup>2</sup>						
2*		-- M -- sucha mieszanka tynkarska	kg	75.6000				
3*		21.6kg/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 3,75m	m					
1*		-- R -- robocizna	r-g	0.7125				
		0.19r-g/m						
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane	m	3.8250				
		1.02m/m						
3*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15	KNR-W 4-01 1410-02	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m2 0,90x0,94=0,85 suma: 0,85 m2 obmiar = 0,85m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	4.4285				
		5.21r-g/m <sup>2</sup>						
2*		-- M -- cement"25"	kg	15.3000				
		18kg/m <sup>2</sup>						
3*		piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0340				
		0.04m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%						
5*		elementy kamienne - z demontażu	m <sup>2</sup>	0.8670				
		1.02m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 0,90x0,94x0,50=0,42 m3 obmiar = 0,42m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna	r-g	7.2240				
		17.2r-g/m <sup>3</sup>						
2*		-- M -- cegły budowlane pełne	szt	156.2400				
		372szt/m <sup>3</sup>						
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	55.8600				
		133kg/m <sup>3</sup>						
4*		piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.1470				
		0.35m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>						
5*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%						
6*		-- S -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.2940				
		0.7m-g/m <sup>3</sup>						
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe kajnerowe - przy zejściu do piwnicy obmiar = 4,50m	m					
1*		-- R -- robocizna	r-g	8.6850				
		1.93r-g/m						



L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- balustrady kajnerowe 1m/m	m	4.5000				
3*		zaprawa cementowa M12 0.003m³/m	m³	0.0135				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.0450				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - skrzynka gazowa obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.05r-g/szt.	r-g	1.0500				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
19	S-215 0900-01 analogia	Montaż szafki gazowej 80x80 obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 3.2r-g/szt.	r-g	3.2000				
2*		-- M -- szafka gazowa 80x80 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 0.2%	%	0.2000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.1m-g/szt.	m-g	0.1000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
20	KNR-W 2-02 0615-04	Izolacje z folii kubełkowej - jedna warstwa ścian- ki oporowej obmiar = 7,20m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.139r-g/m²	r-g	1.0008				
2*		-- M -- folia kubełkowa 1.15m²/m²	m²	8.2800				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0011m-g/m²	m-g	0.0079				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
21	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami samowyladowczymi na odległość do 1 km obmiar = 4,93m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 0.86r-g/m³	r-g	4.2398				
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0.5m-g/m³	m-g	2.4650				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w łożnej - zejście do piwnicy - aktualizacja

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 obmiar = 4,93m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.02*4=0.08m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.3944				
Razem koszty bezpośrednie:					0.000	0.000	0.000	0.000
Ceny jednostkowe								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- balustrady kajnerowe 1m/m	m	4.5000				
3*		zaprawa cementowa M12 0.003m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.0135				
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.0450				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - skrzynka gazowa obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.05r-g/szt.	r-g	1.0500				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
19	S-215 0900-01 analogia	Montaż szafki gazowej 80x80 obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 3.2r-g/szt.	r-g	3.2000				
2*		-- M -- szafka gazowa 80x80 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 0.2%	%	0.2000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.1m-g/szt.	m-g	0.1000				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
20	KNR-W 2-02 0615-04	Izolacje z folii kubełkowej - jedna warstwa ścianki oporowej obmiar = 7,20m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.139r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.0008				
2*		-- M -- folia kubełkowa 1.15m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8.2800				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0011m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0079				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
21	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami samowyladowczymi na odległość do 1 km obmiar = 4,93m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.86r-g/m <sup>3</sup>	r-g	4.2398				
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0.5m-g/m <sup>3</sup>	m-g	2.4650				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w łóżnej - zejście do piwnicy - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 obmiar = 4,93m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.02*4=0.08m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.3944				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
VAT [V] 23%					
od (Σ) RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 1,60x2,80 =4,48 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,48
2	KNR-W 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - 1,60x2,80x1,10 =4,93 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,93
3	KNR-W 4-01 1401-04	Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej - 1,0x0,94=0,94 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,94
4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - 1,0x2,4x0,50=1,20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,2
5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - 0,90x2,1=1,89	m <sup>2</sup>	1,89
6	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu - 1,50x0,35x0,30/x7= 1,10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,10
7	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m - 0,4x0,40x6,0=0,96 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,96
8	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 6,0x0,20x1,46=1,75 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,75
9	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - 1,5x7 =10,5 m	m	10,5
10	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - 1,0x1,5=1,50 x 0,1=0,15 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,15
11	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> 1,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,50
12	NNRNKB 202 0927-01	Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m <sup>2</sup>	3,5
13	NNRNKB 202 0926-01	Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m <sup>2</sup>	3,5
14	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,75
15	KNR-W 4-01 1410-02	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0,90x0,94=0,85 suma: 0,85 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,85
16	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 0,90x0,94x0,50=0,42 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,42
17	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe kajnerowe - przy zejściu do piwnicy	m	4,50
18	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m <sup>2</sup> - skrzynka gazowa	szt.	1
19	S-215 0900-01 analogia	Montaż szafki gazowej 80x80	szt.	1
20	KNR-W 2-02 0615-04	Izolacje z folii kubełkowej - jedna warstwa ścianki oporowej	m <sup>2</sup>	7,20
21	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	4,93
22	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	4,93

kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w luzym - aktualizacja

ZESTAWIENIE ROBÓT

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	125.7192	0.00	
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	drzwi aluminiowe kompletne szklone	m <sup>2</sup>	1.8900		1.8900	0.00		
2.	balustrady kajnerowe	m	4.5000		4.5000	0.00		
3.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.5896		1.5896	0.00		
4.	kotwy stalowe	szt	9.9981		9.9981	0.00		
5.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.5481		0.5481	0.00		
6.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	47.2500		47.2500	0.00		
7.	piasek	m <sup>3</sup>	0.0023		0.0023	0.00		
8.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0340		0.0340	0.00		
9.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.1470		0.1470	0.00		
10.	elementy kamienne - z demontażu	m <sup>2</sup>	0.8670		0.8670	0.00		
11.	cement "25"	kg	15.3000		15.3000	0.00		
12.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	55.8600		55.8600	0.00		
13.	cegły budowlane pełne	szt	156.2400		156.2400	0.00		
14.	nadproża prefabrykowane	m	3.8250		3.8250	0.00		
15.	sucha mieszanka tynkarska	kg	75.6000		75.6000	0.00		
16.	błoczki betonowe o wym 40x,20x20 cm	szt	109.3750		109.3750	0.00		
17.	folia kubełkowa	m <sup>2</sup>	8.2800		8.2800	0.00		
18.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	2.2509		2.2509	0.00		
19.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	2.6250		2.6250	0.00		
20.	zaprawa cementowo-wapienna M4	m <sup>3</sup>	0.0770		0.0770	0.00		
21.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	0.0021		0.0021	0.00		
22.	zaprawa cementowa M12	m <sup>3</sup>	0.0135		0.0135	0.00		
23.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.3150		0.3150	0.00		
24.	płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>	11.1300		11.1300	0.00		
25.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0836		0.0836	0.00		
26.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0048		0.0048	0.00		
27.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0124		0.0124	0.00		
28.	szafka gazowa 80x80	szt	1.0000		1.0000	0.00		
29.	betonowa kostka brukowa z demontażu	m <sup>2</sup>	1.5300		1.5300	0.00		
30.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w luznej Stajni, ul. Armii Krajowej, aktualizacja

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	zagęszczarka spalinowa	m-g	0.0980	0.00	
2.	środek transportowy	m-g	0.7591	0.00	
3.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	2.8594	0.00	
4.	środek transportowy	m-g	0.1000	0.00	
5.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.2940	0.00	
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł