

Miejski Zarząd Dróg
ul. Ludwika Zamenhofska 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 735 26 64, 62 735 25 76
e-mail: biuro@mzd.osw.pl
www.mzd.osw.pl
NIP: 622 24 82 391
Regon: 251 528 677

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak sprawy: MZD.263.7.2024.I3

ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy postępowania pn.: „przebudowa jezdni na ulicy Matejki Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Ledóchowskiego”

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytania

1. SST D-08.01.01 Krawężniki betonowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów.
2. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.
3. SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe jako materiał do wykonania ławy betonowej podaje beton C16/20 natomiast Kosztorys Ofertowy podaje C 12/15. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne wskazanie jaki rodzaj betonu należy zastosować jako ławę pod krawężnik C 12/15 czy C 16/20.
4. SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.
5. Kosztorys Ofertowy nie uwzględnia zastosowania krawężników na ławie betonowej, obrzeży czy nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Prosimy o wyjaśnienia.
6. Kosztorys ofertowy poz. 23 – w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym podano gr 4 cm dla warstwy ścieralnej, natomiast na przekroju 5 cm, prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać konstrukcję zgodnie z kosztorysem ofertowym.
7. Dot. pkt. 6 kosztorysu ofertowego – Nawierzchnia jezdni. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu poprawnego wykonania złączeń międzywarstwowych przewiduje skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową.

Odpowiedzi

Ad.1,

Krawężniki betonowe zostały wykonane w etapie I przebudowy ulicy. W związku z powyższym nie są przedmiotem postępowania.

Ad.2

Ława betonowa pod krawężnik została wykonana w etapie I przebudowy ulicy.

Natomiast ławę pod ściek należy wykonać z betonu C 12/15 (jak w kosztorysie i opisie technicznym)

Ad.3

Obrzeża betonowe zostały wykonane w etapie I przebudowy ulicy. W związku z powyższym nie są przedmiotem postępowania.

Ad.4

Krawężniki betonowe na ławie betonowej , obrzeża oraz nawierzchnia z kostki betonowej zostały wykonane w etapie I przebudowy ulicy

Ad. 5

Podana w poz. 23 kosztorysu grubość warstwy ścieralnej jest prawidłowa.

Ad.6

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy z dodatkowym rozdziałem nr 8, w którym dodano w pozycjach nr 26,27,28,29 oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Wieruchowski