

## KOSZTORYS OFERTOWY ABR-19-902

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Nazwa robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Tarnawa  
Rzepińska gm. Torzym

Lokalizacja: Tarnawa Rzepińska

Zamawiający: .....

### Dane techniczno - ekonomiczne

#### 1. Dane techniczne:

1. **Kanal grawitacyjny kanalizacji sanitarnej** - z rur kanalizacyjnych PVC-U
  - Ø315mm SN8 o łącznej długości brutto: 5,93m;
  - Ø250mm SN8 o łącznej długości brutto: 25,12m;
  - Ø200mm SN8 o łącznej długości brutto: 1 419,80m;
2. **Rewizyjne studnie kanalizacyjne**
  - z betonu klasy C35/45 Ø1200mm 12szt.;
  - z tworzywa sztucznego Ø630mm 57szt.;
3. **Rurociąg tłoczny** - PE-RC PN10 Ø160mm SDR17 o łącznej długości brutto: 1 138,56m;  
w tym przebudowa odcinka o długości brutto 163,61m.
4. **Kanały grawitacyjne boczne**
  - Ø160mm SN8 o łącznej długości brutto: 565,51m;
5. **Tłocznia ścieków**
  - wydajność Q=21,30m<sup>3</sup>/h
  - wysokość podnoszenia H=53,10m
  - moc urządzenia Pn=15,50kW

#### 2. Skrócony opis:

Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie zorganizowanego zrzutu ścieków sanitarnych z miejscowości Tarnawa Rzepińska. Ścieki będą transportowane za pomocą projektowanej tłoczni ścieków i projektowanego rurociągu tłoczego do istniejącego rurociągu tłoczego a następnie grawitacyjnie trafią do Oczyszczalni Ścieków.

**ŁĄCZNA ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH ODBIORCÓW 109.**

#### 3. Wykaz posesji:

Inwestycja będzie realizowana na posesjach o nr ewid. 42, 130, 131/2, 151/1, 7166/6

#### 4. Oświadczenie dotyczące baz cenowych:

Oświadczam, że ceny ustalono na podstawie baz cenowych dostępnych w serwisie SYKAL.

Pozycje wycenione jako analiza własna ustalono na podstawie telefonicznego rozeznania rynku.