

Mapa do celów projektowych

skala 1:500

miasto: 321003_2 Dębno

obiekt: DZ. 284/2

obręb: 321003_2.0004 Dębno

AZYMUT Usługi Geodezyjne S.C.

ul. Owcza 10 66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: biuro@geodezja-azymut.com

tel. 668 010 309, 791 396 900

ID: GKN.6640.1490.2021

kierownik prac: Halina Fisiak nr upr. 6606

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000

Układ wysokościowy: KRONSTADT '86

Sprządzono dnia: 20.09.2021 r.

wykonał: Maciej Matusiak

Nie wyklucza się urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie,

nie zgłoszonych do Inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branżowych.

LEGENDA:



zakres aktualizacji

Poswiadcza się, zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	STAROSTA MYŚLEBORSKI
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	
Identyfikator zgłoszonej pracy	GKN.6640.1490.2021
Wykonawca prac geodezyjnych	AZYMUT Usługi Geodezyjne S.C. ul. Owcza 10 66-400 Gorzów Wlkp NIP 599 319 43 53
Nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	6606
Nr oraz data wystawienie protokołu weryfikacji	1589211 z dnia 20.10.2021 r.
Instytut Swiadomy Odpowiedzialności karniej za złodzieże ślady węgla okładzania	



LEGENDA:

- Projektowana jezdnia nawierzchnia bitumiczna
- Projektowany chodnik betonowa kostka brukowa szara
- Projektowany ciąg pieszo-rowerowy kostka bezfazowa czerwona
- Projektowana ścieżka rowerowa betonowa kostka brukowa bezfazowa grafitowa
- Projektowana jezdnia betonowa kostka brukowa grafitowa
- Projektowana zielen - humusowanie i obsianie trawą
- Projektowany przejazd kolejowy betonowa kostka brukowa szara i grafitowa
- Krawężń jezdni
- Projektowane obrzeże
- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia, siatka stalowa pleciona, słupki stalowe
- Projektowane ogrodzenie o wys. 1,73 m, siatka zgrzewana panelowa 30, słupki stalowe, podmurówka z obrzeży betonowych - łączna długość 160 m
- Projektowana lokalizacja śmieтника - 3 szt.
- Projektowana lokalizacja ławeczek - 6 szt.
- Projektowana lokalizacja instalacji oświetlenia
- Rozbiórka istniejącej instalacji oświetlenia
- Słojek na rowery typu U - 6 szt.
- Istniejący zjazd z drogi gminnej
- Zakres opracowania, granica obszaru oddziaływania inwestycji
- Istniejące drzewo do wycinki - 1 szt.
- Oprawa z odlewu aluminiowego malowanego farbą proszkową, wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach, oprawa LED 55W 8090/6678lm wysięgnik 1m, IP66
- Słup stalowy ocynkowany H=8m, mocowany na fundamencie B120,
- Istniejąca linia oświetleniowa do przebudowy
- Linia kablowa YAKXS 4x25mm² oświetlenie po przebudowie
- Rura ostonowa f150 na całej długości przebudowanej linii kablowej oświetleniowej
- Granica terenu objętego opracowaniem
- Działki objęte opracowaniem
- Różne projektowane



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

UMAGA, PROCEDURA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
NIE OBEJMUJE DZIAŁKI NR EWID. 284/1 OBRĘB 0004
DĘBNO, JEDN. EWID. DĘBNO - MIASTO

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

upr. nr 51/02/GK
w zawodzie architekturalnym

w zakresie pejzażu

PRACOWNIA 202
PROJEKTOWA
Barbara Kuczkowska
Cieplice, ul. Żółtowa 20A, 66-415 Kłodawa
tel. 668 877 887, e-mail: biuro@pracownia202.pl

Nazwa obiektu budowlanego:
MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA LINIJI OŚWIETLIWEJ, BUDOWA OGRÓDZENIA ORAZ UTYLIZACJE POWIERZCHNI GRUNTU DZIAŁKI BUDOWLANEJ W RAMACH INWESTYCJI PN. BUDOWA NAJSTĘŻSZA RÓWNOLEGŁO PRZY PLACU WIEKSEJ W DĘBNIE

Adres obiektu budowlanego:

działki nr ewid. 284/1, 284/2 obręb 0004 Dębno, jedn. ewid. Dębno - miasto

(to działki: 321003_4.0004.284/1, 321003_4.0004.284/2)

Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inż. MARCIN JUREWICZ

mgr inż. arch. MARCIN GIEDROWICZ

Projektant: mgr inż. JACEK HAŁDASZ

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz