



NA CZĘŚCI DACHU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA NALEŻY RÓWNIEŻ WYKONAĆ WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO

DACH PŁASKI ISTNIEJĄCY
 NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE I WYKONAĆ NOWE
 - STROP ISTNIEJĄCY
 - WĘLNA MINERALNA 25cm
 - PAPA NAWIERZCHNIOWA 5,2mm - B_(ROFF T1)
 ZAKOŃCZONA OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

DACH PŁASKI ISTNIEJĄCY
 NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE I WYKONAĆ NOWE
 - STROP ISTNIEJĄCY
 - WĘLNA MINERALNA 25cm
 - PAPA NAWIERZCHNIOWA 5,2mm - B_(ROFF T1)
 ZAKOŃCZONA OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski POZNAŃ 61-745; AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO nr 1A, lok. 12D tel.: 513-970-723					
Investor:	SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO Sp.zo.o Ul. Zwirki Wigury 10 63-000 środa Wielkopolska				
Object:	ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ WRAZ Z WINDĄ BUDYNKU SZPITALA, NADBUDOWA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM SŁUŻĄCYM JAKO MIEJSCE PRZEJAZDOWE DLA KARETEK				
Branch:	ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY				SKALA:
Subject of drawing:	RZUT DACHU				1:200
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	NR RYS.
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. DOMINIKA WŁODAREK	1/WPOKK/2013	MARZEC 2020r.		5
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. ANNA SMÓLSKA	WP-OIA/OKK/UpB/19/2010	MARZEC 2020r.		