

Numer Specyfikacji Teczniczej	Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość		
					a	c
		Branża Drogowa				
01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.01.		ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
		odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	1,28		
01.02.02.		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY				
		mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) śr. gr.0.15m z wywozem	m3	400		
01.02.04.		ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
		rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	szt	4		
		zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	mb	4		
02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE				
02.01.01.		WYKONANIE WYKOPOW				
		wykonanie wykopów z wywozem materiału i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	141		
02.03.01.		WYKONANIE NASYPÓW				
		wykonanie nasypu z gruntu nasypowego	m3	80		
04.00.00.		PODBUDOWY				
04.01.01.		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA				
		mechaniczne, profilowanie z zagęszczeniem	m2	4 778		
04.03.01.		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
		oczyszczenie i skropienie emulsją asfalt.w-w niebitumicznych	m2	5 720		
		oczyszczenie i skropienie emulsją asfalt.w-w bitumicznych	m2	5 155		
04.04.02.		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
		w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31, CBR ≥ 80% śr. Gr. 7 cm	m2	4 778		
		w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31, CBR ≥ 80% gr. 20 cm (poszerzenie)	m2	942		
05.03.05a.		NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN				
		warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm	m2	5 050		
05.03.05b.		NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA				
		warstwa wiążąca z AC16W gr. 4cm	m2	5 155		
05.03.23.		NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
		wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysepkowe kolor szary gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr.4 cm	m2	43		
06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
06.01.01		UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM				
		humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10 cm	m2	1 283		
		umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	2 104		
06.03.01		ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY				
		uzupełnianie i plantowanie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	1 283		
07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME				
		linie segregacyjne i ciągłe malowane mechanicznie - grubowarstwowe	m2	15		
		montaż elementów odblaskowych (kocie oczka)	szt.	37		
07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE				
		ustawienie słupków do znaków drogowych	szt.	3		
		przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	6		
		ustawienie U-5b +C-9	szt.	1		
		ustawienie barier energochłonnych stalowych	m	80		
08.00.00.		ELEMENTY ULIC				
08.01.01		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (WG PN-EN 1340)				
		ustawienie krawężników wysepkowych	mb	150		