
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. - odświeżenie pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI: Poznań ul.Matejki 57
NAZWA INWESTORA: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o
ADRES INWESTORA: 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

DATA OPRACOWANIA: 01.08.2022

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01.08.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-----------------------------------|--|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | | 17,4 + 19,4 + 17,4 + 14,4 | m2 | 68,600 | |
| | | | | RAZEM | 68,600 |
| 2 | KNR-W 4-01 0303-02 analogia | Zamurowanie otworów w ścianach i usunięcie drobnych uszkodzeń | m2 | | |
| | | 0,5 | m2 | 0,500 | |
| | | | | RAZEM | 0,500 |
| 3 | KNR-W 4-01 0353-13 | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach drzwiczki rewizyjne | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | | |
| | | $2 * (4,54 + 3,83) * 3,43 - (1,26 * 3,22 + 1,10 * 2,60) + 2 * (3,93 + 4,30) * 3,45 + 2 * (1,76 + 1,41) * 3,66 - (1,47 * 2,40 + 0,43 * 1,36 + 2,10 * 1,00) + 2 * (3,70 + 4,32) * 3,74 - (1,47 * 2,52 + 1,00 * 2,10) + 2 * (3,69 + 3,97) * 3,74 - (1,47 * 2,41 + 1,00 * 2,10)$ | m2 | 230,119 | |
| | | | | RAZEM | 230,119 |
| 7 | KNR-W 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - pokój nr 64 i nr 56 | m2 | | |
| | | 17,4 + 19,4 | m2 | 36,800 | |
| | | | | RAZEM | 36,800 |
| 8 | KNR 19-01 0716-02 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - pokój nr 49 i nr 50 | m2 | | |
| | | 14,4 + 17,4 | m2 | 31,800 | |
| | | | | RAZEM | 31,800 |
| 9 | KNR 9-21 0401-01 | Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku - pokój nr 64, nr 50 i nr 49 | m2 | | |
| | | 15 | m2 | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 10 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | | $2 * (4,54 + 3,83) * 3,43 - (1,26 * 3,22 + 1,10 * 2,60) + 2 * (3,93 + 4,30) * 3,45 + 2 * (1,76 + 1,41) * 3,66 - (1,47 * 2,40 + 0,43 * 1,36 + 2,10 * 1,00) + 2 * (3,70 + 4,32) * 3,74 - (1,47 * 2,52 + 1,00 * 2,10) + 2 * (3,69 + 3,97) * 3,74 - (1,47 * 2,41 + 1,00 * 2,10)$ | m2 | 230,119 | |
| | | | | RAZEM | 230,119 |
| 11 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | 17,4 + 19,4 | m2 | 36,800 | |
| | | | | RAZEM | 36,800 |
| 12 | KNR 19-01 1303-05 | Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnym farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufitów ze sztukaterią - pokój nr 49 i nr 50 | m2 | | |
| | | 14,4 + 17,4 | m2 | 31,800 | |
| | | | | RAZEM | 31,800 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|------|---------|--------|
| 13 | KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m2 | | |
| | | $1,26 * 3,22 + 1,47 * 2,41 + 1,47 * 2,52$ | m2 | 11,304 | |
| | | | | RAZEM | 11,304 |
| 14 | KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm | m2 | | |
| | | $1,1 * 2,60 + 1,10 * 2,10 + 1,10 * 2,10$ | m2 | 7,480 | |
| | | | | RAZEM | 7,480 |
| 15 | KNR-W 4-01 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 | | |
| | | $2 * (1,47 * 2,52) + 1,47 * 2,40 + 0,43 * 1,36 + 1,26 * 3,22$ | m2 | 15,579 | |
| | | | | RAZEM | 15,579 |
| 16 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km | m3 | | |
| | | 0,2 | m3 | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|------|---------|-------------|---|---|---|
| KOSZTORYS: | | | | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 68,600 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 68,600 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M -- | r-g | 3,9102 | | | | |
| 2* | 1560200 | folia polietylenowa 1,05 m2/m2 | m2 | 72,0300 | | | | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 2 | KNR-W 4-01 0303-02 analogia | Zamurowanie otworów w ścianach i usunięcie drobnych uszkodzeń | m2 | 0,500 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 0,500 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,6 r-g/m2 -- M -- | r-g | 1,3000 | | | | |
| 2* | 1800199 | cegła budowlana pełna 48,6 szt/m2 | szt | 24,3000 | | | | |
| 3* | 1700310 | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,0064 t/m2 | t | 0,0032 | | | | |
| 4* | 1720299 | wapno suchogaszone 0,0036 t/m2 | t | 0,0018 | | | | |
| 5* | 1602099 | piasek do zapraw 0,032 m3/m2 | m3 | 0,0160 | | | | |
| 6* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | | | | |
| 7* | 43211 | betoniarka 150 dm3 0,05 m-g/m2 | m-g | 0,0250 | | | | |
| 8* | 34312 | wyciąg 0,26 m-g/m2 | m-g | 0,1300 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 3 | KNR-W 4-01 0353-13 | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 2,000 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 2,000 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,12 r-g/szt. | r-g | 0,2400 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 4 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegła | szt. | 1,000 | | | | |
| | | przedmiar = 1,000 szt. -- R -- | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|-----------------------|--|------|---------|-------------|---|---|---|
| 1* | 999 | Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,68 r-g/szt. -- M -- | r-g | 0,6800 | | | | |
| 2* | 1800199 | cegła budowlana pełna 2 szt/szt. | szt | 2,0000 | | | | |
| 3* | 1700310 | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,00207 t/szt. | t | 0,0021 | | | | |
| 4* | 1602099 | piasek do zapraw 0,005 m3/szt. | m3 | 0,0050 | | | | |
| 5* | 1351701 | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt. | szt | 1,0000 | | | | |
| 6* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 5 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach drzwiczki rewizyjne | szt. | 1,000 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 1,000 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,68 r-g/szt. -- M -- | r-g | 0,6800 | | | | |
| 2* | 1800199 | cegła budowlana pełna 2 szt/szt. | szt | 2,0000 | | | | |
| 3* | 1700310 | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,00207 t/szt. | t | 0,0021 | | | | |
| 4* | 1602099 | piasek do zapraw 0,005 m3/szt. | m3 | 0,0050 | | | | |
| 5* | | drzwiczki rewizyjne 1 szt/szt. | szt | 1,0000 | | | | |
| 6* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 6 | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 230,119 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 230,119 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,37 r-g/m2 -- M -- | r-g | 85,1440 | | | | |
| 2* | 1720211 | wapno suchogaszzone 0,0011 t/m2 | t | 0,2531 | | | | |
| 3* | 1740111 | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0014 t/m2 | t | 0,3222 | | | | |
| 4* | 1602003 | piasek do zapraw 0,005 m3/m2 | m3 | 1,1506 | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|-----------------------|---|------|---------|-------------|---|---|---|
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| 6* | 34312 | -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2 | m-g | 2,3012 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 7 | KNR-W 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - pokój nr 64 i nr 56 | m2 | 36,800 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 36,800 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,55 r-g/m2 -- M -- | r-g | 20,2400 | | | | |
| 2* | 1720211 | wapno suchogaszone 0,0011 t/m2 | t | 0,0405 | | | | |
| 3* | 1740111 | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0014 t/m2 | t | 0,0515 | | | | |
| 4* | 1602003 | piasek do zapraw 0,005 m3/m2 | m3 | 0,1840 | | | | |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| 6* | 34312 | -- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2 | m-g | 0,3680 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 8 | KNR 19-01 0716-02 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - pokój nr 49 i nr 50 | m2 | 31,800 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 31,800 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,55 r-g/m2 -- M -- | r-g | 17,4900 | | | | |
| 2* | 1720200 | wapno suchogaszone 0,0012 t/m2 | t | 0,0382 | | | | |
| 3* | 1740103 | gips budowlany 0,0014 t/m2 | t | 0,0445 | | | | |
| 4* | 1602003 | piasek do zapraw 0,005 m3/m2 | m3 | 0,1590 | | | | |
| 5* | 3930000 | woda 0,0064 m3/m2 | m3 | 0,2035 | | | | |
| 6* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| 7* | 34312 | -- S -- wyciąg 0,02 m-g/m2 | m-g | 0,6360 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|-----------------------|--|------|---------|-------------|---|---|---|
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 9 | KNR 9-21 0401-01 | Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku - pokój nr 64, nr 50 i nr 49 | m2 | 15,000 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 15,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,08 r-g/m2 -- M -- | r-g | 1,2000 | | | | |
| 2* | 0000000 | materiały pomocnicze(od R) 5 % | % | | | | | |
| 3* | 1412461 | Środek impreg-grzyb.Altax - impregnat grun 1/6 = 0,166667 dm3/m2 -- S -- | dm3 | 2,5000 | | | | |
| 4* | 13050 | opryskiwacz ręczny 0,021 m-g/m2 | m-g | 0,3150 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 10 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 230,119 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 230,119 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M -- | r-g | 29,2251 | | | | |
| 2* | 1510809 | Farba emulsyjna, lateksowa, zmywalna, w kolorze zbliżonym do istniejącego 0,286 dm3/m2 | dm3 | 65,8140 | | | | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 11 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 36,800 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 36,800 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M -- | r-g | 4,6736 | | | | |
| 2* | | Farba emulsyjna lateksowa zmywalna - biała 0,35 dm3/m2 | dm3 | 12,8800 | | | | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|---|---|------|---------|-------------|---|---|---|
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 12 | KNR 19-01 1303-05 | Malowanie wysokiej jakości w jednym kolorze jasnymi farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufitów ze sztukaterią - pokój nr 49 i nr 50 | m2 | 31,800 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 31,800 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,37 r-g/m2 -- M -- | r-g | 11,7660 | | | | |
| 2* | 1510809 | Farba emulsyjna lateksowa zmywalna - biała 0,298 dm3/m2 | dm3 | 9,4764 | | | | |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 13 | KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m2 | 11,304 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 11,304 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,84 \cdot (0,75 + 0,75) = 1,26$ r-g/m2 -- M -- | r-g | 14,2430 | | | | |
| 2* | 1513250 | szpachlówka celulozowa na tynki $0,086 \cdot (0,75 + 0,75) = 0,129$ dm3/m2 | dm3 | 1,4582 | | | | |
| 3* | 1510100 | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,089 \cdot (0,75 + 0,75) = 0,1335$ dm3/m2 | dm3 | 1,5091 | | | | |
| 4* | 3920099 | papier ścierny w arkuszach $0,43 \cdot (0,75 + 0,75) = 0,645$ ark./m2 | ark. | 7,2911 | | | | |
| 5* | 1510210 | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,094 \cdot (0,75 + 0,75) = 0,141$ dm3/m2 | dm3 | 1,5939 | | | | |
| 6* | 1050199 | benzyna do lakierów $0,042 \cdot (0,75 + 0,75) = 0,063$ dm3/m2 | dm3 | 0,7122 | | | | |
| 7* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|---|--|-----------------|---------|-------------|---|---|---|
| 14 | KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm | m ² | 7,480 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 7,480 m ² -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,62*(1+0,5+0,5) = 1,24$ r-g/m ² -- M -- | r-g | 9,2752 | | | | |
| 2* | 1513250 | szpachlówka celulozowa na tynki $0,075*(1+0,5+0,5) = 0,15$ dm ³ /m ² | dm ³ | 1,1220 | | | | |
| 3* | 1510100 | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,081*(1+0,5+0,5) = 0,162$ dm ³ /m ² | dm ³ | 1,2118 | | | | |
| 4* | 3920099 | papier ścierny w arkuszach $0,49*(1+0,5+0,5) = 0,98$ ark./m ² | ark. | 7,3304 | | | | |
| 5* | 1510210 | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,087*(1+0,5+0,5) = 0,174$ dm ³ /m ² | dm ³ | 1,3015 | | | | |
| 6* | 1050199 | benzyna do lakierów $0,038*(1+0,5+0,5) = 0,076$ dm ³ /m ² | dm ³ | 0,5685 | | | | |
| 7* | 0000000 | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 15 | KNR-W 4-01 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien | m ² | 15,579 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 15,579 m ² -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $0,28$ r-g/m ² | r-g | 4,3621 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 16 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km | m ³ | 0,200 | | | | |
| 1* | 999 | przedmiar = 0,200 m ³ -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) $1,39$ r-g/m ³ -- M -- | r-g | 0,2780 | | | | |
| 2* | | Utylizacja odpadów 1 m ³ /m ³ -- S -- | m ³ | 0,2000 | | | | |
| 3* | 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t $0,72+14*0,02 = 1$ m-g/m ³ | m-g | 0,2000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---------------------------------|----------|------|------|---------|-------------|---|---|---|
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |