

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska -
Etap I.

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
Roboty pomiarowe						
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	3,00		
Roboty rozbiórkowe						
2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni ścieżki z kostki betonowej 8 cm wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.	m ²	7 500,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży chodnikowych wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki .	m	6 000,00		
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.						
4	D-04.01.01.	Korytowanie pod obrzeża na głębokość 20 cm wraz z zagęszczeniem podłoża.	m ²	3 000,00		
5	D-06.01.01	Profilowanie, uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania wraz z obsianiem trawą.	m ²	3 000,00		
Obrzeża						
5	D-08.01.01	Ustawienie obrzeża betonowego 8*30 na ławie betonowej o powierzchni przekroju 0,04m2	m	6 000,00		
Podbudowa						
6	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 5cm.	m ²	7 500,00		
Roboty bitumiczne						
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie emulsją asfaltową	m ²	7 500,00		
8	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	7 500,00		
9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - warstwa wyrównawcza	m ²	7 500,00		
10	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 5S KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 3 cm z asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023	m ²	7 500,00		
OGÓŁEM (cena bez podatku VAT)						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT)						0,00

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).