

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja głównego wejścia do budynku, holu głównego i korytarza przy pomieszczeniach diagnostycznych

ADRES INWESTYCJI: pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA: pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

DATA OPRACOWANIA: 07.06.2024

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>Korytarz pracowni RTG i TK</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
			33,98	m2	33,980	
					<b>RAZEM</b>	<b>33,980</b>
2 d.1	kalk. własna		Rozebranie, demontaż i montaż wyposażenia zamontowanego na ścianach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1	TZKBNK I 0701-01		Przewożenie taczkami cementu, wapna i gipsu luzem na odległość do 30 m w poziomie	m3		
			1,019	m3	1,019	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,019</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108 -16		Transport i utylizacja gruzu	m3		
			poz.3	m3	1,019	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,019</b>
5 d.1	KNR-W 2-02 2702-01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120 cm	m2		
			50,61	m2	50,610	
					<b>RAZEM</b>	<b>50,610</b>
6 d.1	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			124,29	m2	124,290	
					<b>RAZEM</b>	<b>124,290</b>
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.6	m2	124,290	
					<b>RAZEM</b>	<b>124,290</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-04		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			poz.6	m2	124,290	
					<b>RAZEM</b>	<b>124,290</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 1105-03		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
			poz.1	m2	33,980	
					<b>RAZEM</b>	<b>33,980</b>
10 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130 -03		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-15 mm	m2		
			poz.1	m2	33,980	
					<b>RAZEM</b>	<b>33,980</b>
11 d.1	KNNR 2 1206 -01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Wykładziny dedykowane do obiektów medycznych, homogeniczne	m2		
			poz.1	m2	33,980	
					<b>RAZEM</b>	<b>33,980</b>
12 d.1	KNNR 2 1206 -07		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.1	m2	33,980	
					<b>RAZEM</b>	<b>33,980</b>
13 d.1	kalk. własna		Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia wraz z dwoma lampami kasetonowymi 600x600 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

2		Hol główny i przedsionek				
14	KNR 4-01 d.2 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		
			64,00	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
15	TZKBNBK I d.2 0701-01		Przewożenie taczkami cementu, wapna i gipsu luzem na odległość do 30 m w poziomie	m3		
			1,92	m3	1,920	
					RAZEM	1,920
16	KNR 4-01 d.2 0108-13 0108 -16		Transport i utylizacja gruzu	m3		
			poz.15	m3	1,920	
					RAZEM	1,920
17	KNR-W 2-02 d.2 2702-01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120 cm	m2		
			53,11	m2	53,110	
					RAZEM	53,110
18	KNR 2-02 d.2 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			119,00	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
19	KNR-W 2-02 d.2 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.18	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
20	KNR-W 2-02 d.2 1510-04		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			poz.18	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
21	KNR-W 2-02 d.2 1105-03		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
			poz.14	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
22	NNRNKB 202 d.2 1130-02 1130 -03		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-15 mm	m2		
			poz.14	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
23	KNNR 2 1206 d.2 -01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Wykładziny dedykowane do obiektów medycznych, homogeniczne	m2		
			poz.14	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
24	KNNR 2 1206 d.2 -07		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.14	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
25	kalk. własna d.2		Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia wraz ośmioma lampami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
			11,84	m2	11,840	
					RAZEM	11,840

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>			<b>Wejście do szpitala</b>			
27 d.3	KNR 2-02 1610-02		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
			56	m2	56,000	
					RAZEM	<b>56,000</b>
28 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)			
29 d.3	KNR 19-01 0832-04		Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
			14	m2	14,000	
					RAZEM	<b>14,000</b>
30 d.3	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	<b>25,000</b>
31 d.3	KNR-W 4-01 0726-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych masą naprawczą	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
32 d.3	KNR AT-38 0101-04		Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
			poz.30	m2	25,000	
					RAZEM	<b>25,000</b>
33 d.3	KNR K-04 0104-01		Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem metalowym	m		
			78	m	78,000	
					RAZEM	<b>78,000</b>
34 d.3	KNR 9-24 0211-04		Przyklejenie warstwy siatki na suficie i filarach	m2		
			58,84	m2	58,840	
					RAZEM	<b>58,840</b>
35 d.3	KNR 0-23 0932-01		Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
			poz.34	m2	58,840	
					RAZEM	<b>58,840</b>
36 d.3	KNR 0-23 0932-02		Wyprawa tynkarska sufitu z tynku silikonowego gr. 1,5mm w kolorze zadanym przez inwestora	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	<b>25,000</b>
37 d.3	KNR AT-38 0402-03		Wyprawa tynkarska filarów z tynku żywicznego	m2		
			33,84	m2	33,840	
					RAZEM	<b>33,840</b>
38 d.3	KNR 4-01 0108-13 0108 -16		Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
			0,1	m3	0,100	
					RAZEM	<b>0,100</b>
<b>4</b>			<b>Remont pokrycia balkonu</b>			
39 d.4	KNR-W 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			25,53	m2	25,530	
					RAZEM	<b>25,530</b>
40 d.4	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909 -03/3		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2		
			25,53	m2	25,530	
					RAZEM	<b>25,530</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4	KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909 -03/3		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m2		
			25,53	m2	25,530	
					RAZEM	<b>25,530</b>
42 d.4	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	<b>8,000</b>
43 d.4	KNR-W 2-02 1116-01		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm (uzyskanie spadków)	m2		
			poz.40	m2	25,530	
					RAZEM	<b>25,530</b>
44 d.4	KNR-W 2-02 0514-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan-cynk	m2		
			poz.42	m2	8,000	
					RAZEM	<b>8,000</b>
45 d.4	KNR-W 2-02 0522-01		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynku	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>
46 d.4	KNR-W 2-02 0529-01		Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytan-cynku	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
47 d.4	KNR-W 2-02 0504-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
			poz.40	m2	25,530	
					RAZEM	<b>25,530</b>
48 d.4	KNR 4-01 0108-13 0108 -16		Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
			0,5	m3	0,500	
					RAZEM	<b>0,500</b>
49 d.4	KNR 19-01 1311-05		Dwukrotne malowanie balustrad farbą ftalową	m2		
			15,51	m2	15,510	
					RAZEM	<b>15,510</b>
<b>5</b>			<b>Remont nawierzchni schodów wejścia głównego</b>			
50 d.5	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie istniejących stopni oraz posadzki	m2		
			51	m2	51,000	
					RAZEM	<b>51,000</b>
51 d.5	KNR 4-01 0108-13 0108 -16		Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
			4	m3	4,000	
					RAZEM	<b>4,000</b>
52 d.5	KNR 2-02 2112-04		Ułożenie stopni prefabrykowanych betonowych 100x40x15	m		
			35	m	35,000	
					RAZEM	<b>35,000</b>
53 d.5	KNR 2-31 0511-02		Ułożenie kostki bruk rawicki szary płukany	m2		
			poz.50	m2	51,000	
					RAZEM	<b>51,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.5	KNR 0-11 0317-01 analogia		Remont nawierzchni ułożonej z starej kostki brukowej	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>