

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Różanki – Szklarnia.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1-1	<b>D-01.01.01a</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,08		
<b>Razem</b>						
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
2-1	<b>D-04.01.01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pobocza w gruncie kat. I-IV max. do głębokości 40 cm	m2	714,50		
2-2	<b>D-04.01.01</b>	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	221,50		
<b>Razem</b>						
<b>3</b>	<b>PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC</b>					
3-1	<b>D-04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	714,50		
3-2	<b>D-04.04.02b</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	714,50		
3-3	<b>D-10.03.01a</b>	Płyta betonowa ażurowa grubości 8 cm, układana na podsypce grysłu łamanego 2/5 mm grubości 3-5 cm.	m2	714,50		
3-4	<b>D-08.01.01</b>	Krawężniki, oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	63,00		
<b>Razem</b>						
<b>4</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
4-1	<b>D-06.01.01</b>	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	37,50		
<b>Razem</b>						
<b>Razem wszystkich robót</b>						
<b>Razem netto</b>						
Podatek VAT 23 %						
<b>Razem brutto</b>						