
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Budowa placu zabaw w Sątoku
Kod CPV 45112723-9
Budowa SAŁOK DZIAŁKI NR. EWID 30/2
Inwestor MIASTO I GMINA BIERUTÓW UL. MONIUSZKI 12 56-420 BIERUTÓW
Wykonawca ARCHIFORMACJA UL. R. DMOWSKIEGO 22 63-000 ŚRODA WLKP.

Sporządził mgr. inż. arch Marta Wachowiak

02.2022

Budowa placu zabaw w Sątoku

Nr	Opis robót	Wartość
1.	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	
1.1.	ROBOTY ZIEMNE	
1.2.	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
2.	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	
2.1.	NAWIERZCHNIE	
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
3.1.	URZĄDZENIA	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

Budowa placu zabaw w Sątoku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
1.1. ROBOTY ZIEMNE					
1	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko		
			Powierzchnia pod nawierzchnię bezpieczną 45	m2	45,00
			razem	m2	45,00
2	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.02	Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej i komunikacji z odwozem na składowisko		
			Powierzchnia bezpieczna 45 x 0,15	m3	6,75
			razem	m3	6,75
1.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA					
3	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
			Powierzchnia piaskowa 45	m2	45,00
			razem	m2	45,00
2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH					
2.1. NAWIERZCHNIE					
4	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego grubość 30 cm		
			nawierzchnia bezpieczna 45	m2	45,00
			razem	m2	45,00
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
3.1. URZĄDZENIA					
5	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zakup, dostawa i montaż bujaka wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
6	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zakup, dostawa i montaż zestawu wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
7	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.05.03	Zakup, dostawa i montaż sześciokąta wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1