

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
Przebudowa drogi w m. Włodzimierzów, ul. Kasztanowa - odcinek ok. 150,00 m działka nr 81, 56/4 obr. Włodzimierzów Kosztorys inwestorski.

Identyfikator kosztorysu: ul. Kasztanowa 2024

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2024-02-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość
<b>1 roboty pomiarowe</b>			
10u	1-1 Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	<b>0,150</b>
<b>2 podbudowa</b>			
20	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	<b>600,000</b>
	600 1 000,000		
30	KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna ( wykonywana mechanicznie ), gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	<b>600,000</b>
	600 600,000		
<b>3 nawierzchnia</b>			
40	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową	m2	<b>600,000</b>
	600 600,000		
50	KNNR 6 308-1 Warstwa wyrównawczo wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilości 75 kg/m2 - gr.warstwy 3 cm [RMS=0,75]	m2	<b>600,000</b>
	600 600,000		
60	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	<b>600,000</b>
	600 600,000		
<b>3 pobocze</b>			
70	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	<b>150,000</b>
	150 150,000		
80	KNNR 6 204-1 Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm [RMS=0,8]	m2	<b>150,000</b>
	150 150,000		

----- Koniec wydruku -----