

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przebudowa drogi w m. Uszczyn ul. Cisowa - odcinek ok. 300 m .

dz. nr ewid. 288, 54/15, 47/11/ 43/10, 42/12 obr. Uszczyn. Kosztorys inwestorski.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ul. Cisowa 2024

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-02-22 str. 1

	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w m. Uszczyn ul. Cisowa - odcinek ok. 300 m.					
1		Roboty pomiarowe			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,61	km		
d.1	0113-03		km	0,300	
				RAZEM	0,300
2		Roboty ziemne - poszerzenia			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 300,0* 5*0,2	m3		
d.2	0202-08 0208-02		m3	300,000	
				RAZEM	300,000
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenia 300 *5	m2		
d.2	0103-03		m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 300*5	m2		
d.2	0113-01		m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
3		Pobudowa			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300,0*5	m2		
d.3	0103-03		m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 300,0*5	m2		
d.3	0114-07 0114-08		m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
4		Nawierzchnia			
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 300,0*4	m2		
d.4	1005-07		m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm 300,0*4	m2		
d.4	0310-01 0310-02		m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 300,0*4	m2		
d.4	0310-05 0310-06		m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
5		Pobocza			
10	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu do 10 cm 300*0,5*2	m2		
d.5	0204-01		m2	300,000	
				RAZEM	300,000