

**Przedmiar**  
**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P**  
**w m. Długie Stare.**

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,430
<b>II</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdu, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m <sup>2</sup>	881,00
<b>III</b>	<b>PODBUDOWY</b>			
3	04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik, zjazdu.	m <sup>2</sup>	758,00
4	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15) o grub. 15,0 cm. (zjazdu)	m <sup>2</sup>	261,00
<b>IV</b>	<b>ODWODNIENIE</b>			
5	03.02.01	Ułożenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm (SN>8kN/m2)	mb	452,00
6	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2)	mb	25,00
7	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bezsyfonu, właz żeliwny typu D	szt.	3,00
8	03.01.01	Przedłużenie przepustu Ø 600mm, długość 2,0m z rur betonowych prefabrykowanych	kpl	1,00
<b>V</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
9	08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	758,00
<b>VI</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
10	07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie, strukturalne	m <sup>2</sup>	16,00
11	07.02.01	Montaż słupka z rury stalowej wraz z przymocowaniem znaku drogowego D-6, wielkość średnia, generacja folii II	kpl	2,00
12	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem	mb	79,00
13	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem na płask od strony posesji	mb	75,00
14	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	mb	754,00