

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 km do km 3+380,00, nr post. AB.272.18.2023**

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytania i Odpowiedzi

Zestaw pytań Nr 1

1. Dotyczy przepustu w km 2+710,29: Czy Zamawiający, na etapie realizacji, będzie bezwzględnie wymagał wykonania fundamentów pod barieroporęczą na całej jej długości, tj. L=71m i L=31m, czy tylko nad przepustem?

Odpowiedz: Zgodnie z rys. 5.3 na całej długości

2. Dotyczy przepustu w km 3+336,16: Z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarem poz.143 d.5.4. i rysunkiem 5.8. projektu wykonawczego, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie długości, na jakich należy wykonać fundamenty pod barieroporęczę. Zgodnie z rys. 5.8. fundament ten wykonano jedynie od strony wylotu przepustu.

Odpowiedz: Pozycja 143 d5.4 przedmiaru robót mówi o betonowaniu gurtów betonowych z betonu C25/30, zgodnie z rys 5.8

3. Dotyczy przepustu w km 2+710,29: Z uwagi na rozbieżności pomiędzy rys. 2.7 i rys. 5.3. projektu wykonawczego, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie długości, na jakich należy wykonać umocnienie koryta brukiem kamiennym. Zgodnie z rysunkiem 2.7. należy wykonać umocnienie na łącznej długości L=58,6m, natomiast zgodnie z rysunkiem 5.3. na łącznej długości L=40,0m

Odpowiedz: Zgodnie z poz. 88 d5.1 przedmiaru robót i rys 2.7.

4. Dotyczy przepustu w km 2+710,29: Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie rysunków zbrojeniowych ścian czołowych.

Odpowiedz: Zamawiający nie posiada dodatkowych rysunków zbrojeniowych ścian czołowych. Cała dokumentacja projektowa zamieszczona jest na stronie platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno>

5. Dotyczy przepustu w km 3+336,16: Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie rysunków zbrojeniowych ścian czołowych.

Odpowiedz: Zamawiający nie posiada dodatkowych rysunków zbrojeniowych ścian czołowych. Cała dokumentacja projektowa zamieszczona jest na stronie platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno>

Zestaw pytań Nr 2

1. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział IV „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 2 Zamawiający informuje
Informacja: W tym samym terminie będzie przeprowadzana realizacja inwestycji przez Urząd Gminy w Perzowie, polegająca na modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Perzów. Inwestycja będzie przebiegała w poboczu drogi powiatowej nr 5716 P. W załączeniu orientacyjny plan przebiegu sieci oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami- załącznik Nr 13 do SWZ

Prosimy o dodanie zapisów do projektu Umowy uwzględniając i regulujących przekazanie terenu budowy Wykonawcy tj. teren budowy Wykonawcy zadania będzie przekazywany odcinkowo, po wykonaniu robót sieciowych przez Urząd Gminy w Perzowie. Wykonawca zaznacza, że przedmiotowe zapisy są niezbędne ponieważ Wykonawca zadania w żaden sposób nie będzie związany z wykonawcą robót sieciowych. Tym samym Wykonawca zadania nie będzie miał żadnego wpływu na czas i jakość robót sieciowych. Jednocześnie z punktu widzenia odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy nie może on odpowiadać za Wykonawcę robót sieciowych, który będzie wykonywać odrębne zadanie na tym samym terenie budowy.

Odpowiedz: Na chwilę obecną Zamawiający posiada jedynie krótką informację zamieszczona w dokumentach przetargowych o planach Gminy Perzów . Jeżeli faktycznie dojdzie do realizacji inwestycji przez Gminę Perzów przed rozpoczęciem robót zostanie spisane porozumienie trójstronne (powiat Kępiński - Gmina Perzów - Wykonawca drogi powiatowej) określające wszystkie warunki wykonywania wspólnego odcinka drogi powiatowej przez dwóch różnych wykonawców .
Zachęcamy do śledzenia strony BIP Gminy Perzów i startowania w tym przetargu.

2. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział VII „Termin wykonania zamówienia” ust. 2 oraz zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do SWZ (projekt Umowy) §2 ust. 3 za termin zakończenia zamówienia uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego, obejmującego wszystkie czynności, których wykonanie w ramach projektu Umowy ciąży na Wykonawcy, zgodnie z §12 projektu Umowy, w tym m.in. wykonanie przez Wykonawcę powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zatwierdzonej przez Starostę Kępińskiego nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego.

Taki zapis wprost wskazuje, że całość inwestycji musi zastać zakończona z wyprzedzeniem co do czasu określonego na realizację zadania. Prosimy o podanie czasu jaki Zamawiający potrzebuje na procedowanie w zakresie przyjęcia poprawnie wykonanej mapy do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Kępińskiego. Czas ten jest niezbędny do prawidłowej wyceny robót w zakresie organizacji czasu i wydajności, a tym samym przygotowania harmonogramu realizacyjnego.

Odpowiedz: Od chwili złożenia poprawnie wykonanego operatu przez geodetę termin na sprawdzenie to okres „ do 20 dni „

3. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział VII „Termin wykonania zamówienia” ust. 2 oraz zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do SWZ (projekt Umowy) §2 ust. 3 za termin zakończenia zamówienia uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego, obejmującego wszystkie czynności, których wykonanie w ramach projektu Umowy ciąży na Wykonawcy, zgodnie z §12 projektu Umowy, w tym m.in. dokonanie odbiorów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał uzyskania Decyzji o pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca nadmienia, że zgodnie z przepisami przy tego typu inwestycjach ostateczna decyzja o sposobie odbioru przez PINB należy do Zamawiającego tj.: czy dla Zamawiającego będzie wystarczające zaświadczenie z PINB o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót? Czy jednak Zamawiający wymaga uzyskanie Decyzji o pozwolenie na użytkowanie?

Odpowiedz: Tak wymagane będzie uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie częściowe inwestycji wydane przez PINB Kępnie.

4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnego zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedz: Decyzja zatwierdzająca zmieniająca termin ważności zostanie przekazana w dniu przekazania placu budowy sama dokumentacja zamieszczona w dokumentach jest obowiązująca

5. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział IV „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 3 pkt h) do obowiązków Wykonawcy jest poniesienie kosztów wykonania napraw dróg w ilości 400t. Prosimy o wskazanie lokalizacji wbudowania mieszanki mineralno – bitumicznej.

Odpowiedz: Lokalizację dla niniejszych robót będzie w obrębie inwestycji jednak dokładne miejsce zostanie wskazane pod koniec inwestycji w zależności która droga będą w gorszym stanie .

6. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział IV „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 3 pkt g) do obowiązków Wykonawców jest poniesienie kosztów wynikających z porozumienia z korzystania dróg. Prosimy o udostępnienie przedmiotowego porozumienia lub określenie zakresu robót dla przedmiotowego zapisu SWZ w celu oszacowania kosztów.

Odpowiedz: Zapis dotyczy porozumień które będzie musiał zawrzeć Wykonawca z innymi podmiotami aby wykonać przedmiot zamówienia . Urząd na obecna chwile nie posiada żadnych porozumień.

7. Prosimy o informację czyją własnością będzie frez asfaltowy pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej?

Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem robót.

8. Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż nowych wiat przystankowych? Jeśli tak to prosimy o określenie ilości sztuk oraz udostępnienie wymaganych parametrów technicznych wiat przystankowych poprzez udostępnienie typu i rodzaju wiaty oraz jej kolorystyki. Prosimy o aktualizację poglądowego przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedz Nie ma wiat na tym odcinku.

9. Prosimy o informację czy przedmiot obejmuje zakup i montaż nowych kosztów na śmieci? Jeśli tak to prosimy o uszczegółowienie zakresu robót o rodzaj itp. Prosimy o aktualizację poglądowego przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedz: Nie ma koszy na tym odcinku.

10. Przedmiar poglądowy poz. 212 przewiduje wykonanie ogrodzenia tymczasowego z siatki stalowej. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót i informację czy w zakresie robót jest zakup i wykonanie ogrodzenia z nowych elementów? Czy należy wykonać bramy i furtki? Jeśli tak to prosimy o podanie ich rodzajów i ilości. Czy ogrodzenie należy zamontować na stałe w gruncie? Czy przedmiotowe ogrodzenie należy pozostawić bez uwzględnienia demontażu pomimo nazwy „ogrodzenie tymczasowe”. STWiORB w tym zakresie nie obejmuje demontaż przedmiotowego ogrodzenia.

Odpowiedz: Rozbiórka ogrodzeń poz 30 d.2 przedmiaru robót, poz. 212 zakup i wykonanie z nowych elementów ogrodzeń.

11. Zgodnie z PZT należy wykonać nowe ogrodzenia. Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowych ogrodzeń? Jeśli tak to prosimy o informację w zakresie rodzaju ogrodzenia, jego parametrów, ilości. Prosimy o aktualizację poglądowego przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedz Poz. 212 d.10.1 przedmiaru robót, zakup i wykonanie z nowych elementów ogrodzeń.

12. Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż nowych bram i furtek? Jeśli tak to prosimy o podanie ich ilości i parametrów, szerokości itp. Prosimy o aktualizację poglądowego przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz: Przeniesienie istniejących.

13. Prosimy o uzupełnienie poglądowego przedmiaru robót w zakresie wykonania ścieków betonowych.

Odpowiedz: Na tym odcinku nie ma ścieków betonowych.

14. Prosimy o informację czy na czas wykonywania warstw bitumicznych i podbudów oraz pełnej wymiany konstrukcji Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi?

Odpowiedz: Projekt tymczasowej organizacji na czas budowy wykonuje wykonawca. Zatem jeżeli uzyska taką zgodę od poszczególnych jednostek opiniujących to zamawiający nie widzi przeszkód aby zezwolić na zamknięcie.

15. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kanalizacyjnych włazów żeliwnych z wypełnieniem betonowym kl. D400 jako zwieńczenie studni rewizyjnych DN1200?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako materiał równoważny do budowy kolektorów i przykanalików rur PP SN12 strukturalnych, zewnętrznie karbowanych, wewnętrznie gładkich?

Odpowiedz: Zastosować materiał: Rury przewodowe z PP klasy SN 8 zgodnie z Projektem Kanalizacji Deszczowej.

17. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako materiał równoważny do budowy kolektorów i przykanalików rur PVC SN12 gładkich, litych?

Odpowiedz: Zastosować materiał: Rury przewodowe z PP klasy SN 8 zgodnie z Projektem Kanalizacji Deszczowej.

18. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zastosowania pierścieni odciążających na studniach betonowych DN1200 kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz: tak, Zamawiający wymaga zastosowania pierścieni odciążających na każdej studni betonowej.

19. Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania kolektorów kanalizacji deszczowej należy użyć rur PP trójwarstwowych SN12? Czy też dopuszczalne jest zastosowanie materiału alternatywnego posiadającego sztywność obwodową SN12 zgodną z projektową?

Odpowiedz: Zastosować materiał: Rury przewodowe z PP klasy SN 8 zgodnie z Projektem Kanalizacji Deszczowej.

20. Zwracamy uwagę, iż wykonanie kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu w km 2+067 (skrzyżowanie dróg relacji Turkowy, Ludwiczyn, Domasłów), studnie S24, S48, S49, S50, S56, S55 będzie powodowało brak możliwości odprowadzenia wody z układu bez wykonania odcinka S50, S51, S52, S53, S54, Wyl. do cieku W 221 przy DP nr 5681P kierunek na Ludwiczyn. Prosimy o potwierdzenie czy wymieniony odcinek należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedz: Zakres w kierunku Lewiczyna określa rysunek: 2.11 W zakresie kanalizacji należy wykonać cały odcinek w 100 % łącznie z robotami na działce nr 221 na której następuje rzut wody.

Jezdnię należy wykonać w obrębie skrzyżowania do zjazdu O+024,01 i O+027,16 włącznie z wykonaniem zjazdów (przedmiar został już zamieszczony wcześniej).

21. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równoważnego budowy przepustów z betonu/żelbetu na PP, PEHD, lub blachy falistej przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych?

Odpowiedz: Zastosować materiał zgodnie z dokumentacją.

22. Czy w związku z początkiem zakresu do realizacji w km 1+345, Zamawiający potwierdza brak konieczności uciążlenia budowy kanalizacji deszczowej pod linią kolejową aż do ujęcia rowu melioracyjnego na odcinku: Wlot, S1, S2, S3? Czy odcinek od Wlotu do studni S3 też należy ująć w kalkulacji ofertowej?

Odpowiedz: Należy wykonać zgodnie z podanym kilometrażem.

23. Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany średnicy studni rewizyjnych z DN1200 na DN1000? Zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej wystarczającą średnicą studni przy średnicach kolektorów kanalizacji deszczowej DN315 i DN400 jest średnica DN1000.

Odpowiedz: Zastosować materiał zgodnie z dokumentacją.

24. Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje poniesienie kosztów z tytułu zajęcia terenu kolejowego?

Odpowiedz: Roboty są wykonywane poza terenem kolejowym Zobowiązania co do terenu kolejowego wynikają z decyzji ZRID.

25. Czy Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, odrębnie w zakresie terenu kolejowego?

Odpowiedz: Roboty są wykonywane poza terenem kolejowym Zobowiązania co do terenu kolejowego wynikają z decyzji ZRID jeżeli żadne roboty nie będą wykonywane na terenie kolejowym i nie będą wykonywane przebudowy instalacji i urządzeń kolejowych inwentaryzacja nie będzie wymagana.

26. Prosimy o informację jaki okres gwarancyjny należy przyjąć dla wykonanej zieleni (trawniki, nasadzenia zastępcze)?

Odpowiedz: Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach max 5 lat.

27. Prosimy o informację czy ofercie należy przyjąć koszty pielęgnacji trawników? Jeśli tak to ile wynosi okres pielęgnacji?

Odpowiedz: Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach max 5 lat.

28. Prosimy o informację czy w ofercie należy przyjąć koszty pielęgnacji nasadzeń zastępczych? Jeśli tak to ile wynosi okres pielęgnacji?

Odpowiedz: Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach max 5 lat.

29. Prosimy o informację jaki okres gwarancji należy przyjąć dla oznakowania grubowarstwowego?

Odpowiedz: 4 lata.

30. Zgodnie z opisem technicznym (str. 144) regulacja istniejących studni, wpustów, zasuw, studni teletechnicznych należy wyregulować do projektowanego poziomu niwelety drogi, ścieżki rowerowej i terenów zielonych. Prosimy o potwierdzenie, że każda regulacja istniejącej infrastruktury obejmuje: oczyszczenie studni, wymianie na nowe górnych kręgów, wymianie pokryw na nowe, wymianie pierścieni odciążających na nowe, wymianie włączów żeliwnych, zwieńczeń żeliwnych, pokryw studni na nowy typ ciężki? Prosimy o uszczegółowienie przedmiotowego zakresu robót. Prosimy o uszczegółowienie poglądowego przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem, przedmiar robót poz. 172 d.6 do poz. 179 d.6

31. Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z opisem technicznym (str. 152) w przypadku wstrzymania prac np. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, do obowiązków Wykonawcy jest zimowe utrzymanie placu budowy (uzupełnianie ubytków, odśnieżanie itp.)? Jeśli tak to prosimy o uszczegółowienie przedmiotowego zakresu robót. Co będzie należeć do obowiązków Wykonawcy i co należy skalkulować w ofercie ?

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacją projektową.

32. Na odcinku objętym niniejszym postępowaniem należy wykonać skrzyżowanie czterowlotowe w km 2+069,57. Prosimy o wskazanie zakresu robót w kierunku miejscowości Turkowy oraz miejscowości Ludwiczyn, który należy wykonać. Prosimy o sprecyzowanie jaki zakres robót należy przyjąć do oferty z podziałem na branżę drogową, kanalizacyjną, teletechniczną, energetyczną itp. Do jakiego km należy wykonać roboty w kierunku m. Ludwiczyn? Czy przedmiar poglądowy uwzględnia przedmiotowe roboty ?

Odpowiedz: Zakres w kierunku Lewiczyna określa rysunek: 2.11 W zakresie kanalizacji należy wykonać cały odcinek w 100 % łącznie z robotami na działce nr 221 na której następuje rzut wody. Jezdnę należy wykonać w obrębie skrzyżowania do zjazdu O+024,01 i O+027,16 łącznie z wykonaniem zjazdów (przedmiar został już zamieszczony wcześniej). W przypadku drogi w kierunku Turkowy nawierzchnia zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji do studni nr S47 łącznie.

33. Prosimy o uzupełnienie poglądowego przedmiaru robót w zakresie wykonania przepustu pod ścieżką rowerową w km 3+321.

Odpowiedz: Przedmiar robót poz 198 d.9; poz 199 d.9; poz 200 d.9

34. Co Zamawiający rozumie przez zapis „prowadzenie działań informacyjnych” ?

Odpowiedz: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1 szt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz wytycznymi i wzorami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz.953 ze zm.).

35. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót, zawartego w poglądowym przedmiarze robót w pozycji nr 213 i nr 214. Prosimy o udostępnienie wzoru tablic.

Odpowiedz: Tablica o wymiarach 180x120 cm wykonana na podłożu z blachy powlekanej, grubości 0,7 mm, zaginanej krawędziowo.

Grafika tablicy - druk solwentowy na folii, której trwałość dodatkowo wydłużona jest przez zastosowanie warstwy ochronnej UV.

Słupek ocynkowany 2”, dł. 2,9m, zakończony korkiem.

Do montażu tablicy do słupków ocynkowane uchwyty zaciskowe.

36. W nawiązaniu do zapisów SWZ w zakresie przedmiaru robót, który stanowi element pomocniczy (str. 3, pkt 5) oraz konieczności złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem Umowy na bazie ww. przedmiaru prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Wykonawca może samodzielnie zmieniać ilości przedmiarowe poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym? Informacja ta ma kluczowe znaczenie z uwagi na rozbieżności w ilościach wskazanych w przedmiarze robót i związanym z tym późniejszym rozliczeniem kontraktu z Zamawiającym oraz rozliczeniem dofinansowania inwestycji.

Odpowiedz: Kosztorys ofertowy musi być zgodny z dokumentacją projektową i zakresem z niej wynikającym i objętym niniejszym postępowaniem , załączony przedmiar robót, stanowi element pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego. Zamawiający zezwala na zmianę wielkości obmiarowych (rzekomo błędnych jak wynika z pytania) jednak to jest indywidualna decyzja oferenta. Jeżeli zrobi to sam bez zadania pytania do projektanta który opracowywał kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót i to on jest w stanie odnieść się do stwierdzenie czy jest to błędnie czy w tej pozycji jest jeszcze coś doliczone. W przypadku wprowadzenia zmian przez oferenta bez wiedzy zamawiającego i projektanta , a w późniejszym czasie podczas realizacji powstaną jakieś niedomówienia w zakresie konkretnych pozycji wtedy analizowany będą wielkości obmiarowe wskazane w przetargu.

37. Prosimy o informację czy kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem Umowy musi być tożsamy z udostępnionym przedmiarem pomocniczym w zakresie opisu pozycji poszczególnych asortymentów robót i ich ilości ?

Odpowiedz: Kosztorys ofertowy musi być zgodny z dokumentacją projektową i zakresem z niej wynikającym i objętym niniejszym postępowaniem , załączony przedmiar robót, stanowi element pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego.

38. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 22 P 35/50 zamiennie za AC 16 P 35/50 P dla podbudowy zasadniczej ?

Odpowiedz: Zastosować materiał zgodnie z dokumentacją.

39. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 16 W 35/50 zamiennie za AC 16 P 35/50 dla warstwy wyrównawczej ?

Odpowiedz: Zastosować materiał zgodnie z dokumentacją.

40. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki SMA 8 PMB 45/80-65 zamiennie za SMA 8 PMB 45/80-80 dla warstwy ścieralnej ?

Odpowiedz: Zastosować materiał zgodnie z dokumentacją.

41. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanek mineralno – bitumicznych dla warstw podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy wyrównawczej ?

Odpowiedz: Zastosować materiał zgodnie z dokumentacją.

42. Prosimy o informację czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinek drzew?

Odpowiedz: Jeżeli z dokumentów przetargowych nie wynika inaczej to wykonawcy.

43. Prosimy o informację czyją własnością będzie kruszywo kamienne pochodzące z rozbiórek podbudów?

Odpowiedz: Jeżeli z dokumentów przetargowych nie wynika inaczej to wykonawcy; materiał z rozbiórek zjazdów (kostka itp.) jest własności właściciela posesji na której prowadzi zjazd.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 22.01.2024r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22.01.2024r., godz. 11:30

Termin związania ofertą do dnia 20 lutego 2024 roku

*Przewodniczący Komisji Przetargowej
/ Jerzy Dobrzyński*