



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Zagnańsk, dnia 10 maja 2024 r.

PZ.271.1.6.2024.PZZ

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zagnańsk,
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk
NIP: 959-16-71-296

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Postępowania pn.: „Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chełmowa w Gminie Zagnańsk 2024-2025 Poprawa Infrastruktury Drogowej”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania z dnia 29.04.2024 r.

Pytanie nr 1.

Zgodnie ze SWZ pkt. V ppkt. 2.4.1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, m.in. Kierownik budowy br. telekomunikacyjna oraz Kierownik budowy br. energetyczna.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje aby obie w/w funkcje pełniła jedna osoba posiadająca zarówno uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Funkcję kierownika budowy w br. telekomunikacyjnej i br. instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych może sprawować ta sama osoba, jeżeli posiada uprawnienia do kierowania budową w wymienionych powyżej zakresach.

Pytania z dnia 30.04.2024 r.

Pytanie nr 1.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z SWZ w skład zadania wchodzi budowa ul. Chełmowej w Zachełmiu o długości 446m oraz odtworzenie odcinka drogi na długości 342m. W dokumentacji zamieszczonej zamieszczonej w dniu 24.04.2024 znajduje się załącznik "Dokumentacja Techniczna - zakres do wykonania" który obrazuje w/w zakres. Jednak w dokumentacji z dnia 26.04.2024 brak jest tego załącznika a dokumentacja zawiera projekty:

1. Budowa dróg z chodnikami i parkingów msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk - długość 117,22m
2. PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI kl.D msc. ŚCIEGNA gm. ZAGNAŃSK - długość 190 + 53m



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

3. Budowa dróg z chodnikami i parkingów msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk - długość 116,38m
4. Budowa dróg z chodnikami i parkingów msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk Ul. Spokojna od km 0+898,11 do przejazdu kolejowego wraz z drogą za przejazdem kolejowym do kamieniołomu o dł. 22m.
5. Budowa dróg z chodnikami i parkingów msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk Ulica Spokojna km 0+000,0 - 898,11 wraz z drogą do kamieniołomu - długość 898,11m

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić tylko zakres opisany w rozdziale III SWZ.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z SWZ w skład zadania wchodzi budowa ul. Chełmowej w Zachełmiu o długości 446m oraz odtworzenie odcinka drogi na długości 342m. W dokumentacji zamieszczonej zamieszczonej w dniu 24.04.2024 znajduje się załącznik "Dokumentacja Techniczna - zakres do wykonania" który obrazuje w/w zakres. Jednak w dokumentacji z dnia 26.04.2024 brak jest tego załącznika a dokumentacja zawiera projekty:

1. Budowa dróg z chodnikami i parkingów msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk - długość 117,22m
2. PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI kl.D msc. ŚCIEGNA gm. ZAGNAŃSK - długość 190 + 53m
3. Budowa dróg z chodnikami i parkingów msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk - długość 116,38m
4. Budowa dróg z chodnikami i parkingów msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk Ul. Spokojna od km 0+898,11 do przejazdu kolejowego wraz z drogą za przejazdem kolejowym do kamieniołomu o dł. 22m.
5. Budowa dróg z chodnikami i parkingów msc. Zachełmie, gm. Zagnańsk Ulica Spokojna km 0+000,0 - 898,11 wraz z drogą do kamieniołomu - długość 898,11m

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu Zamawiający udostępnił w/w dokumentację.

Odpowiedź Zamawiającego

Zakres inwestycji w ul. Chełmowej obejmuje budowę drogi z w zakresie opisany w SWZ o długości 446m z projektu podstawowego (ul. Chełmowa – droga do kamieniołomu) i drogi łączącej Zachełmie z ul. Chełmową o długości 342m zgodnie z zamieszczonym projektem. Całość zadania do wykonania zgodnie z zamieszczonym załącznikiem „zakres do wykonania”.

Pytanie nr 2.

Zgodnie z punktem IV SWZ oraz § 11 wzoru umowy Zamawiający przewiduje w 2025 dwie faktury częściowe i jedną fakturę końcową, będą one wystawiane na podstawie udokumentowanego przerobu. W związku z tym prosimy o precyzyjne wskazanie po jakim czasie lub na jaką wartość (procentową lub kwotową) wykonawca będzie mógł wystawić faktury w 2025r.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisem w SWZ i wzorem umowy płatności w 2025 roku będą wyglądały następująco:

- faktura końcowa w kwocie nie większej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy
- natomiast 2 faktury częściowe płatne po udokumentowaniu przerobu i odbiorami częściowymi w dwóch równych kwotach (niezależnie od terminu wykonania po udokumentowaniu tych robót).



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Pytanie nr 3.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia jest przedstawiony w folderze „Dokumentacja Techniczna - zakres do wykonania”.

Odpowiedź Zamawiającego

Potwierdzamy, że zakres robót drogowych do wykonania obejmuje przedmiot zamówienia zawarty w SWZ i załączniku Dokumentacja techniczna - zakres do wykonania.

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót drogowych przedstawiony w poniższych folderach, nie jest przedmiotem zamówienia.


- Odc. drogi za przejazdem kolejowym w kierunku kamieniołomu
- Odc. od drogi wojewódzkiej nr 750 do terenu PKP (przejazdu kolejowego)
- Parking nr 1
- Ul. Spokojna od linii kolej. do skrzyż. z drogą do kamieniołomu (ul. Chełmową)

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź j. w.

Pytanie nr 5.

Na rysunku KD/01/3 branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) znajduje się parking przy kamieniołomie, którego nie ma w dokumentacji z branży drogowej. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie parkingu nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia:



Odpowiedź Zamawiającego

Wykonanie parkingu nie jest w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 6.

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej uwzględniającej badania gruntu w miejscu projektowanych dróg na ul. Chełmowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Dokumentacja jest zamieszczona w folderze branża drogowa.



Pytanie nr 7.

Prosimy o zamieszczenie wymiarów 2 szt. tablic informacyjnych, których dostawa i montaż objęte są przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Wymiary tablic informacyjnych: 180x120cm

Pytanie nr 8.

Czy w zakresie zamówienia należy stabilizować punkty pasa drogowego?

Odpowiedź Zamawiającego

W czasie realizacji budowy drogi należy wykonać wszystkie niezbędne czynności pozwalające na wykonanie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa.

Pytanie nr 9.

Jaki okres gwarancji będzie obejmował oznakowanie poziome?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga gwarancji 3 lat.

Pytanie nr 10.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót do wykonania wynika z przedmiaru robót, dokumentacji projektowej i SWZ oraz że dokumenty te są wzajemnie uzupełniające.

Odpowiedź Zamawiającego

Wymienione dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Pytanie nr 11.

Prosimy o zamieszczenie tabel robót ziemnych w celu weryfikacji ilości robót z przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dysponuje odrębną tabelą robót ziemnych dla przedmiotowego zakresu.

Pytanie nr 12.

W pozycjach przedmiarowych nie uwzględniono drzew do wycinki, natomiast dokumentacja wskazuje konieczność usunięcia 22 szt. drzew. Czy taka ilość drzew będzie wymagała usunięcia? Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę?

Odpowiedź Zamawiającego

Do zakresu ul. Chełmowej należy wliczyć do wyceny ofertowej wycinkę 20 szt. drzew samosiewek o średnicy od 70 cm - do 80 cm obwodu. Wycinka objęta jest pozwoleniem ZRID i nie wymaga odrębnego pozwolenia.

Pytanie nr 13.

W przedmiarze branży drogowej w pozycji nr 37d6.2 ilość robót wynosi 440 m². Zdaniem Wykonawcy wartość w tej pozycji powinna wynosić 800 m². Prosimy o weryfikację ilości robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Do wyceny ofertowej dot. poz. Nr 37d6.2 przedmiaru należy przyjąć wartość 800m²



Pytanie nr 14.

Przedmiar robót branży drogowej w dziale 6.1 Konstrukcja nr 1 nie przewiduje wykonania podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem $R_m=2,5\text{MPa}$, jednakże droga w tym odcinku przebiega w znacznej części w nowym śladzie i brak jest istniejącej podbudowy. Prosimy o zamieszczenie dodatkowej pozycji dotyczącej wykonania podbudowy na tym odcinku.

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach ostatecznej ceny ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty w tym zakresie pozwalające zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 15.

Pozycja 83d10 przedmiaru branży drogowej wskazuje konieczność wykonania barier typu olsztyńskiego w ilości 140 mb. Wykonawca wskazuje zasadność wykonania barier „olsztynek” na długości 70 mb – tam gdzie chodnik przebiega wzdłuż wysokiego nasypu oraz bariery sprężystej na długości 70mb – wzdłuż pobocza bez chodnika.

Odpowiedź Zamawiającego

W ostatecznej cenie ofertowej należy uwzględnić proponowane rozwiązanie i wliczyć do ceny ofertowej wykonanie barierek olsztyńskich na długości 70 mb i barier sprężystych na długości 70 mb.

Pytania z dnia 07.05.2024 r.

Pytanie nr 1.

Pozycja przedmiarowa 63d7 dot. ułożenia obrzeża betonowego nie przewiduje wykonania ławy betonowej z oporem dla ww. elementów. Prosimy o informację, czy wykonanie ławy nie będzie wymagane zgodnie z projektem, czy Wykonawca ma przyjąć jej wykonanie w dodatkowej pozycji kosztorysowej?

Odpowiedź Zamawiającego

W ostatecznej ofercie cenowej należy przyjąć wykonanie ławy pod obrzeże betonowe.

Pytanie nr 2.

W km 0+134,5 do 224,20 przewidziano ławę pod ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej szer. 20 cm, natomiast nie uwzględniono nawierzchni ciek z kostki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wskazana pozycję.

Odpowiedź Zamawiającego

W ostatecznej ofercie cenowej należy uwzględnić ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szer. 20 cm

Pytanie nr 3.

Na rysunku zagospodarowania terenu (rys. Z-3) widoczne są 2 przykanaliki z wyprowadzeniem do rowu, których brak jest w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wskazana pozycję.



Odpowiedź Zamawiającego

W ostatecznej ofercie cenowej należy uwzględnić budowę 2 przykanalików.

Pytanie nr 4.

Pozycja 67d7 przedmiaru wskazuje na wykonanie 7 szt. murków czołowych na 3 przepustach fi 400. Jeden z murków powinien być zastąpiony murkiem fi 500 przy zejściu z rowu do kanału deszczowego. W takim przypadku pozycja ta byłaby powielona z pozycją 32 i 33 przedmiaru branży sanitarnej. Prosimy również o informację, w jakiej technologii należy wykonać ten element (prefabrykat – jak wskazuje przedmiar branży drogowej, czy element monolityczny – jak wskazuje przedmiar branży sanitarnej)?

Odpowiedź Zamawiającego

W wycenie ofertowej należy przyjąć wykonanie kompletu murków czołowych z elementów prefabrykowanych.

Pytanie nr 5.

W przedmiarze przewidziano do wykonania nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej w ilości 160 m², natomiast zjazdów o nawierzchni z kruszywa w ilości 210 m². Z wyliczeń Wykonawcy wynika, że powierzchnia zjazdów z kostki wynosi 210 m², natomiast powierzchnia zjazdów z kruszywa wynosi 160m². Prosimy o potwierdzenie wskazanych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Do wyceny należy przyjąć powierzchnię zjazdów z kostki 210m² i z kruszywa 160m²

Pytanie nr 6.

W pozycjach przedmiarowych dotyczących konstrukcji nr 1 oraz konstrukcji nr 5 nie uwzględniono powierzchni odsadzek technologicznych. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych o brakujące ilości odsadzek.

Odpowiedź Zamawiającego

W wycenie ofertowej należy przyjąć cenę powierzchni odsadzek technologicznych przy konstrukcji nr 1 i konstrukcji nr 5.

Pytanie nr 7.

Pozycja 73d7 wskazuje do wykonania na zjazdach odwodnienie liniowe systemowe widoczne na rys. D-4/1. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zamiennie korytek muldowych z przekryciem blachą ryflowaną? Powyższa zmiana ułatwi późniejsze utrzymanie, konserwację i czyszczenie odwodnienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8.

Prosimy o zamieszczenie parametrów jakie muszą spełniać ławki parkowe i kosze betonowe wskazane w poz. 82d10



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający proponuje ławki i kosze jak w załączonych zdjęciach





Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Karta Katalogowa Kosza



Wymiary:

Wysokość (cm): 80
Wymiary (cm): 40x40
Pojemność: 70l.
Waga (kg): ok. 205

Materiał wykonania kosza:

beton płukany C40/50 pokryty kamieniem płukany lub nieczynną grysów.
Wkład do kosza ocynkowany z popielnicą.

Montaż:

kosz wolnostojący.

Noramy:

PN-EN 206-A1:2016 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”
PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnia - Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.

Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień

/podpisana elektronicznie/