



Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania:

Usunięcie awarii magistrali wodociągowej DN 300 (pęknięty trójnik) oraz wymiana/montaż zasuw zlokalizowanych przy Al. Tysiąclecia w Nowym Targu, nr działki ewidencyjnej 12495/2.

2. Zakres i sposób realizacji zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania:

- a) wymiana uszkodzonego trójnika DN 300
- b) wymiana niesprawnej zasuw DN 250
- c) w miejscu zlikwidowanego przyłącza montaż zasuw DN 300

Parametry techniczne robót:

- a) trójnik żeliwny kołnierzowy 300x300
- b) zwężka FFR 300/250
- c) łączniki RK typu SYNOFLEX
- d) zasuw kołnierzowe DN 250, DN 300 (AVK, Hawle lub porównywalne)
- e) żeliwne króćce FF
- f) śruby ze stali nierdzewnej

Roboty prowadzone będą w wykopach otwartych w chodniku (kostka) w pasie drogowym GDDKiA. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

Wykonawca na własny koszt zapewni:

- a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej

Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało:

- a) zagospodarowanie terenu budowy,
- b) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas remontu, zatwierdzonego przez zarządcę drogi,
- c) złożenie wniosku na zajęcie pasa drogowego celem pozyskania decyzji na prowadzenie robót wraz z wniesieniem opłat wynikających z tego tytułu do zarządcy drogi,
- d) organizacja ruchu podczas prowadzenia prac,
- e) rozbiórka nawierzchni, wykonanie wykopu, umocnienie wykopu i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót,
- f) dostawa w/w armatury wodociągowej, demontaż w/w uszkodzonego trójnika i zasuw, montaż w/w nowego trójnika i zasuw
- g) zagospodarowanie urobku oraz materiałów z rozbiórki chodnika,
- h) wymiana gruntu do zasypu wykopu wraz z wymaganym zagęszczeniem, potwierdzonym pomiarem stopnia zagęszczenia
- i) odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego



3. Wymagania materiałowe:

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji budowy powinny być:

- a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadać wymagane deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności oraz muszą być oznakowane,
- b) zgodne z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych i wodociągowych” opracowanych przez MZWiK Nowy Targ (<https://mzwik.nowytag.pl/dla-klienta/dokumenty-do-pobrania/>),
- c) wszystkie materiały, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

4. Odbiory robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Zamawiający. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do ich odkrycia na własny koszt.

Odbiór końcowy robót

Odbiór robót odbędzie się po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru (w terminie obowiązywania umowy) po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- a) zestawienie wykonanych prac podpisane przez kierownika budowy,
- b) atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne z oświadczeniem kierownika, że te materiały zostały użyte do realizacji remontu

6. Wymogi do gwarancji

- a) wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej gwarancji na wykonane prace licząc od dnia końcowego odbioru,
- b) gwarancja jakości musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną w okresie gwarancyjnym,
- c) wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do naprawy, usuwania usterek i innych działań serwisowych w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail),
- d) w przypadku braku przystąpienia do usuwania usterek i podjęcia pozostałych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości Zamawiający może wykonać zastępczo te czynności na koszt Wykonawcy,
- e) przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu zamówienia.

Kierownik Działu
Utrzymania sieci i logistyki

Jerzy Sądowy