

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Basznia Górna

Obiekt lub rodzaj robót: **Oświetlenie Uliczne**

Nazwa i kod CPV: **45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

45314310-7 Układanie kabli

Inwestor: **Gmina Lubaczów. ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów**

Data opracowania:

2023-02-03

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Basznia Górna		
1	Element	Budowa oświetlenia drogi w m. Basznia Górna		
1	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm ²	km	0,709
2	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi ŻN, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi·16	szt	15
3	KNNR 5/902/7 (2)	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu podnośnika	szt	2
4	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt	2
5	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	szt	2
6	KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika, przewody 1-żyłowe	kpl	2
7	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie	szt	2
8	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	2
9	KNR 510/1010/1	Montaż rur do Fi 21 mm, osłonowych na słupach kratowych oświetlenia zewnętrznego - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	6,000
10	KNR 508/207/3	Wciąganie przewodu AsXSn- 2*25mm ² do rury fi-32 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	6
11	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	szt	1
12	Kalkulacja indywidualna	Dopuszczenie do pracy na czynnej linii	kpl	1