

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Remont pomieszczenia nr 224 w budynku Collegium Godlewskiego zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.
Branża	Sanitarna
Lokalizacja	Collegium Godlewskiego , al. Mickiewicza 21
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

**Tabela przedmiaru robót**

Remont pomieszczenia nr 224 w budynku Collegium Godlewskiego zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Kosztorys</b>		
			<b>1.1. Pokój nr 224</b>		
			<b>1.1.1. Instalacje wod-kan-co</b>		
1	Kalkulacja własna		Demontaż, wywóz i utylizacja zabudowy meblowej koncika sanitarnego.	kpl	1
2	KNR 4-04 0705/09		Demontaż zlewów lub zmywaków	szt	1
3	KNR 4-04 0705/02		Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt	1
4	KNNR 4 0112/01		Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4
5	KNR 2-15 0115/02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm bateria wysoka w kolorze zlewu	szt	1
6	KNR 2-15 0112/01		Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
7	KNR 2-15 0121/01		Dostawa i montaż urządzenia do podgrzewania o pojemności 15 dm3, moc grzałki 2kW	kpl	1
8	KNR-W 2-15 0229/05		Zlewozmywak z konglomeratu z ociekaczem montowany na blacie kuchennym na szafce	szt	1
9	KNR-W 2-15 0217/01		Syfony głęboki z odejściem pod zmywarkę o średnicy 50mm	szt	1
10	KNNR 4 0203/01		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - podpięcie skroplin klimatyzatora	m	1
11	KNNR 4 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	1
12	Kalkulacja Indywidualna		Dostawa i montaż zabudowy meblowej koncika sanitarnego: - szafka poz zlewozmywakiem z blatem kuchennym wymiar wys.x szer.x gł.95x100x70; szafa nad zlewem wymiar wys.x szer.x gł.120x100x70 , + 3 półki , podwójny ociekacz naścienny	kpl	1
13	KNR 2-02 0829/01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	0,5
			<b>1.4. instalacja c.o.</b>		
14	KNR-W 4-02 0521/02	SST-09.00.00	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	3
15	KNR 2-15 0419/03		Ponowny montaż grzejnika (grzejnik z demontażu)	kpl	3