

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 12.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty budowlane, remont pionu kanalizacyjnego od II piętra do poddasza</b>					
1		Demontaż mebli na II p 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0340-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - odkucie pionu kanalizacyjnego 4,2+3,95+3,1	m m	11,250	
				RAZEM	11,250
3	KNR 4-01 0208-04	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - przebiecie przez stropy Krotność = 2 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na III p 2,4*0,9+1,5*1,8+0,9*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,480	
				RAZEM	6,480
5		Demontaż w sli 403 zabudowy meblowej, jednego rzędu krzeseł, podniesionego podestu, obudowy z płyt, podestu około 1m2 wraz z wykładziną 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0325-06	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł 11,25	m m	11,250	
				RAZEM	11,250
7	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głą- bokości ponad 10 cm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, ga- zo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 11,25*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,625	
				RAZEM	5,625
9	KNR 2-02 2009-02 z.sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Roboty w pomieszczeniu mniej- szym niż 5 m2. 11,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,250	
				RAZEM	11,250
10	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 11,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,250	
				RAZEM	11,250
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 11,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,250	
				RAZEM	11,250
12	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zapra- wie klejowej 6,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,480	
				RAZEM	6,480
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 11,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,250	
				RAZEM	11,250
14		Montaż mebli w dziekanacie - szafki w obrębie zlewu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 10 km 1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i teksturą 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
17		Odtworzenie zabudowy, podestu z wykładziną Tarkrett, obudowy z płyt i rzędu krzeseł w pomieszczeniu 403 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000