

Przedmiar robót

Obiekt	Remont pomieszczeń nr 308, 309, 310 w budynku Collegium Godlewskiego zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.
Branża	Sanitarna
Lokalizacja	al. Mickiewicza 21
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń nr 308, 309, 310 w budynku Collegium Godlewskiego zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. pom. nr 308, 309, 310		
			1.1. demontaże		
1	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
2	KNR 4-02 0235/03		Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu	kpl	1
3	KNR 4-02 0132/01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	3
4	Kalkulacja Indywidualna		Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 30dm3	kpl	1
5	KNR 4-02 0233/06		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	5
6	KNR 4-02 0230/07		Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	15
7	KNR 4-04 0701/04		Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25mm	m	30
8	KNR 4-02 0308/01		Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm - instalacja gazowa	m	30
9	Kalkulacja Indywidualna		Utylizacja zdemontowanych materiałów i urządzeń	kpl	1
			1.2. instalacja wod-kan		
10	KNR 2-15 0121/01		Dostawa i montaż urządzenia do podgrzewania o pojemności 15 dm3, moc grzałki 2kW	kpl	1
11	KNR 2-15 0115/02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - wysoka wylewka	szt	3
12	KNR 2-15 0103/01		Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	15
13	KNR 0-34 0101/18		Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami PE	m	15
14	KNR-W 2-15 0115/01		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
15	KNR-W 2-15 0115/07		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
16	KNR 2-15 0112/01		Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
17	KNR 2-15 0120/03		Drzwiczki stalowe do zaworów	szt	6
18	KNR 2-15 0205/02		Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	8
19	KNR 2-15 0208/03		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2
20	KNR 2-15 0220/05		Dostawa i Montaż zlewozmywaka konglomeratujednokomorowego z ociekaczem na szafce (dostawa zlewu i szafki)	szt	2
21	KNR 2-15 0213/01		Syfony pcv zlewowe	szt	2
			1.4. instalacja c.o.		
22	KNR-W 4-02 0521/02	SST-09.00.00	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	2
23	KNR 2-15 0419/03		Ponowny montaż grzejnika (grzejnik z demontażu)	kpl	2
			1.5. Roboty budowlane		
24	KNR 7-28 0205/02		Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 cegły	szt	1
25	KNR 7-28 0209/01		Wykucie w ścianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 100cm2	m	4
26	KNR 7-28 0209/04		Wykucie w ścianach murowanych bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100cm2	m	5
27	KNR 4-01 0207/02		Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	9