

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 06.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty remontowe i malarskie w 142			
1	KNR 4-01	d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogowej	m ²	141,105	141,105
2	NNRKNB 7	d.1 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie pionowych	m ²	257,506	257,506
3	d.1		Demontaż zabudowy wentylacji	kpl	1,000	1,000
4	KNR 2-02	d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	141,105	141,105
5	KNR 2-02	d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,	m ²	141,105	141,105
6	KNR 4-01	d.1 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	257,425	257,425
7	KNR 4-01	d.1 1209-06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarstwa okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m ² , (okna malowane od wewnątrz)	m ²	10,500	10,500
8	KNR 4-01	d.1 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m ²	szt	3,000	3,000
9	KNR 4-01	d.1 1209-10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarstwa drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m ²	m ²	11,880	11,880
10	KNR 4-01	d.1 1212-18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	8,160	8,160
11	KNR 4-01	d.1 1212-27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	23,000	23,000
12	KNR 2-02	d.1 2003-04	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo, w pok.	m ²	60,270	60,270
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, płytą otworową, o wym. (0,9*2,0) sz 1, klamki sztyldy z nierdzewki, zamek z wkładką, 2 kpl, drzwi montowane w ścianie z G-K.	kpl	2,000	2,000
14	Kalkulacja indywidualna		Wymiana tapicerki w drzwiach do pokoju 142 na nową	m ²	4,160	4,160
15	KNR-W-2-	d.1 02 0923-01	Ostony tapicerki drzwi i korytarza folią polietylenową,	m ²	4,160	4,160
16	KNR 2-02	d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolum-nę kolum-nę	4,000	4,000
17	KNR-W-4-	d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg parkietowych folią i mebli	m ²	67,500	67,500
RAZEM						

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 9-09	d.1 0413-03	Obudowa rur co jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi do profili metalowych	m		
			Obmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy	m ²	2,704	
				m	4,160	
19	KNR AT-43	d.1 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; kons-trukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	m ²	67,500	
				m ²	67,500	
20	NNRNKB	d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	67,500	
				m ²	67,500	
21	KNR 4-01	d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	67,500	
				m ²	67,500	
22	KNR 4-01	d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²	132,216	
				m ²	132,216	
2			Roboty posadzkarские w sali 142			
23	KNR 4-01	d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych , pcv , pok. nr 142	m ²	67,500	
				m ²	67,500	
24	NNRNKB	d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyodrławiające i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² w po-mieszczeniu 142	m ²	67,500	
				m ²	67,500	
25	KNR 4-01	d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzeczowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-łość do 1km	m ³	1,350	
				m ³	1,350	
26	KNR 4-01	d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzeczowanego samochodami skrzyniowymi - na każ-dy następny 1km ponad 1km (na 19 km)	m ³	1,350	
				m ³	1,350	
27	KNR 4-01	d.2 1216-01	Zabezpieczenie posadzki korytarza oraz mebli folią i teksturą - analogia (R=0,5)	m ²	67,000	
				m ²	67,000	
28	Kalkulacja indywidual-na		Wyniesienie i wniesienie mebli z zabezpieczeniem folią	kpl.	1,000	
				kpl.	1,000	
29			Demontaż podestu	kpl.	1,000	
				kpl.	1,000	
30	Kalkulacja indywidual-na		Demontaż i montaż karmiszy i żaluzji z zabezpieczeniem folią	kpl.	3,000	
				kpl.	3,000	
31			Rolety materiałowe 2,8x1,7	kpl.	3,000	
				kpl.	3,000	
32	KNR 2-02	d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warszwy izolacyjnej rulo-nowe - PCW wraz cokołem	m ²	73,820	
				m ²	73,820	
33	KNR 2-02	d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-nowych	m ²	73,820	
				m ²	73,820	
						73,820