


STF5
120x120x40cm
DK -1,75
1szt. (osie 4' ;4)






Średnice zagięć i odgięć prętów wg PN-EN 1992-1-1

Średnica pręta	Min. średnica wewnętrzna haków prostych, haków półokrągłych oraz pętli	Zasada wymiarowania prętów po zewnętrznych krawędziach
Ø≤16mm	4Ø	
Ø>16mm	7Ø	

Uwagi:
Beton: C25/30 (W8)
Klasa ekspozycji: XC2
Stal: # A-IIIIN (B500SP)
strzemiona A-III (RB400W)
Otulina zbrojenia 5,0cm

- Uwagi:**
- Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Wszystkie zestawienia prętów zbrojeniowych sprawdzić na budowie
 - Zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego - minimalna długość zakładu wynosi min. 50Ø
 - Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojeniowymi i szalunkowymi elementów przyległych
 - Tolerancja wykonania konstrukcji ± 5mm
 - Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy technologiczne z uwagi na skurcz betonu należy odpowiednio zabezpieczyć z zachowaniem ciągłości układanego zbrojenia. Wytrzymałość na ścinanie w przerwie roboczej musi być nie mniejsza niż dla elementu bez przerwy.
 - W fundamencie osadzić przewody uziemiające oraz wykorzystać zbrojenie fundamentów zapewniając ich ciągłość - zgodnie z proj. branży elektrycznej
 - Przed wykonaniem stóp fundamentowych należy wezwać uprawnionego geotechnika który wpisem w dzienniku potwierdzi przydatność gruntu do bezpośredniego posadowienia stóp fundamentowych
 - Zасыpywanie fundamentów piaskiem drobnym, średnim lub pospółką z zagęszczeniem warstwami co 30cm do $l_s \geq 0,97$
 - Pod fundamentami należy ułożyć warstwę betonu podkładowego grubości 10cm z betonu C8/10
 - Numeracja prętów dotyczy tylko powyższego rysunku
 - Obowiązują uwagi dotyczące podłoża podane na rysunku K1

Poz.	Stal		Długość (cm)	Liczba			Długość łączna (m)		Symbol (mm)
	#			w elemencie	elementów	ogółem	A-III	A-IIIIN	
	A-III	A-IIIIN					# 8	# 12	
1		12	124	14	1	14		17,36	
2	8		83	6	1	6	4,98		
3		12	140	12	1	12		16,80	
Długość wg średnic (m)							4,98	34,16	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,89	
Masa łączna wg średnic (kg)							1,97	30,33	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							1,97	30,33	
Ogółem (kg)							32,30		

STOPA FUNDAMENTOWA STF5

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY MURÓW

PS
PROJEKT

www.ps-projekt.net.pl
PS-PROJEKT Sp. z o.o.
Pracownia: 45-131 Opole ul. Kępska 2G lok.3.2
tel. 662 304 284 e-mail: biuro@ps-projekt.net.pl
e-mail: biuro@ps-projekt.net.pl

KONSTRUKCJA

INWESTOR:	Gmina Murów z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 46-030 Murów , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie		
LOKALIZACJA:	46-030 Murów; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 oraz 244/10 i 244/13 w zakresie budowy zjazdów; obręb 0396 Murów; km1	data:	07.2021
STADIUM:	Projekt techniczny	skala:	1:25
OBIKT:	budynek biurowy urzędu gminy	podpis:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Respondek up. OPL/1429/PBkb/17	podpis:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Śnieżek up. OPL/1305/PWBkb/16	podpis:	
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Tomasz Respondek	nr rys.:	KWż-07