


Schemat dozbrajania płyty posadzki



Uwagi:

Płytę posadzki gr.10cm (z betonu C20/25) należy dozbroić w strefie przypodporowej.

- Nad podporami krańcowymi należy dozbroić prętami 1 (miejscowo nr 3) w odstępach co 15cm, oraz prętami rozdzielnymi #8 w odstępach co 20cm
- nad podporami pośrednimi zbrojenie prętami nr 2 w odstępach co 15cm, oraz prętami rozdzielnymi #8 w odstępach co 20cm
- całkowitą ilość zbrojenia potrzebnego do dozbrojenia płyty należy przyjąć 4,5 : 5 ton

DOZBROJENIE PŁYTY POSADZKI

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY MURÓW

PS PROJEKT www.ps-projekt.net.pl PS-PROJEKT Sp. z o.o. Pracownia: 45-131 Opole ul. Kępska 2G lok.3.2 tel. 662 304 284 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl	INWESTOR:	Gmina Murów z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 46-030 Murów, adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwiżdzie	
	LOKALIZACJA:	46-030 Murów; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 oraz 244/10 i 244/13 w zakresie budowy zjazdów; obręb 0396 Murów; km1	data: 07.2021
	STADIUM:	Projekt techniczny	skala: 1:25
	OBIEKT:	budynek biurowy urzędu gminy	
	PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Respondek up. OPL/1429/PBkb/17	podpis:
KONSTRUKCJA	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Śnieżek up. OPL/1305/PWBkb/16	podpis:
	OPRACOWAŁ :	mgr inż. Tomasz Respondek	nr rys.: KWŻ-33