



**A - A**



**B - B**




<u>Uwagi:</u>	
Beton	C30/37(B37) W8 (mrozoodporny-F100)
Klasa ekspozycji betonu	XC2
Stal konstrukcyjna	# A-IIIN (B500SP)
Otulina zbrojenia:	5,0cm

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm] a poziomy w [m]
2. Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm
3. W miejscach przejść instalacyjnych i technologicznych przez ściany wykonać tuleje ochronne. Przejścia wykonać jako "szczelne"
4. Elementy żelbetowe wykonać na podstawie projektu wykonawczego
5. W przypadku nierównomiernego podłoża należy wymienić warstwę podłoża o grubości 30cm na piasek średni z zagęszczeniem  $\geq 0,98$
6. W kominach wążowych należy osadzić prefabrykowane stopnie wążowe np. pojedyncze typ D165 firmy "Grupa Vesco" lub równoważne.  
Sposób zamocowania wg wytycznych producenta.
7. Kominy wążowe należy zamknąć prefabrykowanymi pokrywami wążowymi płaskimi np. B125-600 prod. LBM (lub równoważną).  
Sposób osadzenia klapy wg zaleceń producenta.
8. Do zbiornika doprowadzić rurę kanalizacji deszczowej (zgodnie z projektem instalacji sanitarnych), rzędna wprowadzenia do zbiornika -2,80m p.p.t. Zabronieć przez ściankę wykonać na etapie zbrojenia i deskowania ściany (pręty rozłączne), miejsce wpięcia kanalizacji ustalić na budowie. Dopuszcza się wykonanie przepustu w ścianie (rura stalowa) do którego doprowadzona zostanie rura kanalizacyjna
9. Na płycie górnej oraz ścianach bocznych należy wykonać zasypkę z piasku średniego w stanie średniozagręszonym


# B

Rzut w poziomie -1,00m



B

Rzut w poziomie -2,80m



ZBIORNIK NA WODE DESZCZOWĄ - SCHEMAT WYMIAROWY

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY MURÓW

PS  
PROJEKT

www.ps-projekt.net.pl  
PS-PROJEKT Sp. z o.o.  
Pracownia: 45-131 Opole ul. Kępska 2G lok. 3.2  
tel. 662 304 284 e-mail, biuro@ps-projekt.net.pl  
e-mail, biuro@ps-projekt.net.pl

## KONSTRUKCJA

INWESTOR:	Gmina Murów z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 46-030 Murów, adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOKALIZACJA:	46-030 Murów; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 oraz 244/10 i 244/13 w zakresie budowy	data: 07.2021
--------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------

STADIUM:	Projekt techniczny	skala: 1:50
OBIEKT:	budynek biurowy urzędu gminy	

PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Respondek up. OPL/1429/PBkb/17	podpis:
-------------	---------------------------------------------------	---------

SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Śniezek up. OPL/1305/PWBkb/16	podpis:
------------	-------------------------------------------------	---------

OPRACOWAŁ :	mgr inż. Tomasz Respondek	nr rys.: KWż-31
-------------	---------------------------	--------------------