

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac malarskich oddziału pediatri, I i II piętro
ADRES INWESTYCJI : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|--|----------------|---------|----------|
| 1 | NNRNKB 202 1134-02 I piętro, sufity | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 15.12+12.80+13.72+10.08+10.40+15.30+4.91+3.40+5.60+27.27+10.57+ | m ² | 251.430 | |
| | | 15.30+2.80+15.90+12.76+33.90+35.40+6.20 | m ² | 703.350 | |
| | | [13.00+12.50+12.50+11.50+10.20+16.80+11.00+12.50+13.60+5.60+11.90+19.00+10.00+8.80+6.80+52.40+12.50+12.50+4.00+3.40]*2.70 | m ² | 710.237 | |
| | II piętro | 710.237 | | | |
| | | | | RAZEM | 1665.017 |
| 2 | KNR-W 4-01 1204-08 I piętro, sufity | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 15.12+12.80+13.72+10.08+10.40+15.30+4.91+3.40+5.60+27.27+10.57+ | m ² | 251.430 | |
| | | 15.30+2.80+15.90+12.76+33.90+35.40+6.20 | m ² | 703.350 | |
| | | [13.00+12.50+12.50+11.50+10.20+16.80+11.00+12.50+13.60+5.60+11.90+19.00+10.00+8.80+6.80+52.40+12.50+12.50+4.00+3.40]*2.70 | m ² | 710.237 | |
| | II piętro | 710.237 | | | |
| | | | | RAZEM | 1665.017 |
| 3 | KNR-W 4-01 1204-01 I piętro, sufity II piętro | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | | 251.43 | m ² | 251.430 | |
| | | 262.312 | m ² | 262.312 | |
| | | | | RAZEM | 513.742 |
| 4 | KNR-W 4-01 1204-02 I piętro, ściany II piętro | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | [13.00+12.50+12.50+11.50+10.20+16.80+11.00+12.50+13.60+5.60+11.90+19.00+10.00+8.80+6.80+52.40+12.50+12.50+4.00+3.40]*1.30 | m ² | 338.650 | |
| | | 447.439 | m ² | 447.439 | |
| | | | | RAZEM | 786.089 |
| 5 | KNR-W 4-01 1206-02 I piętro, ściany II piętro | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m ² | | |
| | | [13.00+12.50+12.50+11.50+10.20+16.80+11.00+12.50+13.60+5.60+11.90+19.00+10.00+8.80+6.80+52.40+12.50+12.50+4.00+3.40]*1.40 | m ² | 364.700 | |
| | | 325.896 | m ² | 325.896 | |
| | | | | RAZEM | 690.596 |
| 6 | KNR-W 4-01 1209-08 I piętro II piętro | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² | m ² | | |
| | | 21*2.00 | m ² | 42.000 | |
| | | 31.40 | m ² | 31.400 | |
| | | | | RAZEM | 73.400 |
| 7 | KNR-W 4-01 1215-08 I piętro II piętro | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m ² | | |
| | | 251.43 | m ² | 251.430 | |
| | | 258.00 | m ² | 258.000 | |
| | | | | RAZEM | 509.430 |
| 8 | KNR-W 4-01 1216-01 I piętro II piętro | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 251.43 | m ² | 251.430 | |
| | | 258.00 | m ² | 258.000 | |
| | | | | RAZEM | 509.430 |