
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa rurociągu tymczasowego dla odprowadzenia wód z odwodnienia
wykopów pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowe i Topolowej w
mśc. Niechcice, gm. Rozprza.
ADRES INWESTYCJI: Niechcice, gmina Rozprza
NAZWA INWESTORA: Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA: 97-340 Rozprza, al. 900-lecia 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Łukasz Piątek

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Rurociąg tymczasowy - ul. Zakładowa			
1 d.1	KNNR 4 1009-04 analiza indywidualna	Montaż rurociągów tymczasowych z rur polietylenowych o śr.zewnętrznej 110 mm - rurociąg tymczasowy z rur PE 100 SDR 17 DN 110 mm (90 % materiału do odzysku - indywidualna wycena Wykonawcy)	m		
		452,00	m	452,000	
				RAZEM	452,000
2 d.1	KNNR 4 1010-04	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm	złąc z.		
		poz.1 / 12	złąc z.	37,667	
				RAZEM	37,667
3 d.1	KNR 4-05I 0124-01 analogia	Demontaż rurociągu tymczasowego z PE o śr. zewn. do 110 mm	m		
		poz.1	m	452,000	
				RAZEM	452,000
2		Rurociąg tymczasowy - ul. Topolowa			
4 d.2	KNNR 4 1009-04 analiza indywidualna	Montaż rurociągów tymczasowych z rur polietylenowych o śr.zewnętrznej 110 mm - rurociąg tymczasowy z rur PE 100 SDR 17 DN 110 mm (90 % materiału do odzysku - indywidualna wycena Wykonawcy)	m		
		400,00	m	400,000	
				RAZEM	400,000
5 d.2	KNNR 4 1010-04	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm	złąc z.		
		poz.4 / 12	złąc z.	33,333	
				RAZEM	33,333
6 d.2	KNR 4-05I 0124-01 analogia	Demontaż rurociągu tymczasowego z PE o śr. zewn. do 110 mm	m		
		poz.4	m	400,000	
				RAZEM	400,000