
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : przebudowę drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian od km 17+620 do km 18+299 oraz drogi powiatowej Nr 2588W Dzbenin - Tobolice od km 0+000 do km 0+075.
ADRES INWESTYCJI : przebudowę drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian od km 17+620 do km 18+299 oraz drogi powiatowej Nr 2588W Dzbenin - Tobolice od km 0+000 do km 0+075
INWESTOR : Dzbenin gm. Rzekuń
ADRES INWESTORA : Zarząd Powiatu w Ostrołęce
BRANŻA : pl. J. Bema, 07-410 Ostrołęka
Elektryczna - przebudowa linii nN 0,4kV

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M	

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ STACJI TRANSFORMATOROWEJ					
1 Obwody linii komunalnej NN					
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
d.1	0901-02	3	słup	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNNR 5	Montaż zestawu do zakładania uziemiaczy w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-03	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem	szt.		
d.1	0903-04	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 4x70 mm2	km.prz ew. km.prz ew.	0.03	
d.1	0905-02	0.033			
				RAZEM	0.03
5	KNNR 5	Badanie linii napowietrznej N.N.- przewód 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	2	odc.	2.00	
				RAZEM	2.00
2 Linia ośw.					
6	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 2x25 mm2	km.prz ew. km.prz ew.	0.03	
d.2	0905-01	0.033			
				RAZEM	0.03
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (z demontażu)	szt.		
d.2	1004-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.		
d.2	1002-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2-żyłowy (linia ośw.)	odc.		
d.2	1302-02	2	odc.	2.00	
				RAZEM	2.00
3 Demontaże					
10	KNNR-W 9	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- znaczeniem na złom	km		
d.3	0903-04	0.03	km	0.03	
				RAZEM	0.03
11	KNNR 9	Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych z ustojami	szt		
d.3	0901-08	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNNR-W 9	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
d.3	1002-06	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.3	1005-03	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00