



Szalowanie wykopu pod studnie kanalizacyjne



Szalowanie wykopu pod przewody kanalizacyjne



| Tab.1 | |
|--|---|
| Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem | |
| Średnica rury | Minimalna wielkość przestrzeni roboczej |
| DN[mm] | s [m] |
| DN<=350 | 0,25 |
| 350<DN<=700 | 0,35 |

| Tab.2 | |
|---|----------------------------|
| Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości z zachowaniem warunków określonych w Tab.1 | |
| Głębokość wykopu | Minimalna szerokość wykopu |
| G [m] | d [m] |
| G<1,00 | nie wymagany |
| 1,00=<G<=1,75 | 0,80 |
| 1,75<G<=4,0 | 0,90 |

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY SPORTOWEJ W CZARNYM BÓRZE

ADRES

ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bór

NR PROJEKTU

380

NR DZIAŁEK

działka nr 400/2, 394/47, obręb 0002 Czarny Bór

INWESTOR

Gmina Czarny Bór
ul.Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.
ul. Mosiężna 27, lok.8 53-441 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba
grupa projektowa

OPRACOWAŁ:

INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Elżbieta Bester

SPRAWDZAJĄCY:

INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Agata Podgórn

116/79/WBPP

248/02/DUW

RYSunEK

SCHEMAT SZALOWANIA WYKOPU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA

02.2021

SKALA

-

NR RYSUNKU

380

NR PROJEKTU STADIUM

BRANŻA

IS

BRANŻA

PW

BRANŻA

Z

STADIUM

10

STADIUM

A