

Moryń, dnia 25 lipca 2023 r.

ISR.271.5.2023.ZP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Moryń

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00293063 dnia 6 lipca 2023 r.

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 20 lipca 2023 r. otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wspomnianego wniosku jest następująca:

pyt. 1:

Czy nowe ogrodzenie terenu ujęcia i stacji uzdatniania wody o wysokości 1,5m może być w całości wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych wybranego systemu ogrodzeniowego z prefabrykowaną płytą betonowa podmurówki włącznie, zamiast wykonywania podmurówki wylewanej?

pyt.2:

Czy instalacja ogniw fotowoltaicznych ma być zamontowana na dachu budynku SUW czy bezpośrednio na powierzchni gruntu w obrębie terenu ujęcia i SUW?

pyt.3:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zastąpienie pneumatycznego sterowania zasuwami na instalacji uzdatniania wody sterowaniem elektrycznym?

pyt.4:

W jakim celu wymagany jest kosztorys inwestorski po podpisaniu umowy ryczałtowej w trybie zamówienia: „zaprojektuj i wybuduj”?

pyt.5:

Prosimy o potwierdzenie terminów wykonania dokumentacji projektowej i terminu wykonania robót budowlanych. W PFU wskazuje się na termin

opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynoszący 12 miesięcy oraz termin 24 miesięcy na zakończenie robót budowlanych licząc od dnia podpisania umowy. W SIWZ natomiast termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę to 8 miesięcy a termin zakończenia robót budowlanych to 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Pyt.6:

Wszystkie roboty budowlane, wymienione w PFU wskazują na remont i wymagają tylko zgłoszenia z wyjątkiem wykonania nowego żelbetowego odstoju wód popłucznych o pojemności $V=40\text{m}^3$ dla którego wymagane będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Czy Zamawiający dopuści rezygnację z budowy kosztownego odstoju na rzecz odprowadzania wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej poprzez kanał grawitacyjny o zwiększonym przekroju. Związki żelaza zawarte w wodach popłucznych korzystnie wpływają na osad czynny w oczyszczalni ścieków.

Stanowisko zamawiającego jest następujące

ad.1 zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia z gotowych elementów prefabrykowanych wybranego systemu ogrodzeniowego z prefabrykowaną płytą betonową podmurówki,

ad.2 instalację fotowoltaiczną należy zamontować na gruncie,

ad.3 zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie pneumatycznego sterowania zasuwami na instalacji uzdatniania wody sterowaniem elektrycznym,

ad.4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu (wykonawczego) obejmującego poszczególnego zakresy prac (do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron),

Ad.5 przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z postanowieniami pkt. 7 SWZ,

Ad.6 zamawiający dopuszcza rezygnację z budowy kosztownego odstoju na rzecz odprowadzania wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej poprzez kanał grawitacyjny o zwiększonym przekroju.